

双雄金属制品 全自动升降柱定制 湾里区升降柱

产品名称	双雄金属制品 全自动升降柱定制 湾里区升降柱
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

液压升降地柱的三大具体作用

一、液压升降地柱对于城市管制而言：

液压升降地柱的应用对于城市的通道管制有着十分重要的作用，不但可以有效地控制车辆的行进方向、路线，同时对各出入口的通行也起到了管理与管制作用，大大减少了人力投入成本，保障了社会公共安全的稳定性。科学化、模块化的液压升降地柱在城市交通中的运用使得通道管制体系更加规范和有效。

二、液压升降地柱对于安全级别高的场所而言：

液压升降地柱在面对突发事件如和日常的高安全管制方面能起到良好的作用，全自动升降柱防撞柱，特别是对于、站、、机场、、油库等高安全场所，高安全性反恐液压升降地柱能对重点场所重点区域的强制性破坏力实施有效管理与阻截，使财产损失和人身安全降低到限度

三、液压升降地柱对于城市或建筑的装饰而言：

液压升降地柱的第三种作用是建筑装饰和景观美化，作为边界设定和城市标志使用。同时外形美观的护柱对环境起到了美化、提示前行方向的作用。

升降液压柱常见的施工步骤有哪些？

1、安全防护

液压升降柱对施工区域采用围栏等设施进行包围隔离，并在路口前方防止警示牌，防止行人、车辆闯入施工区域。确保施工安全。

2、基础开挖

使用路面切割机与电锤在开槽范围内进行原有路面破坏(若原有路面为地砖或石阶则尽量不破坏原有材料将其整体挖出)，使用风镐及铁锹配合挖掘机向地面以下挖掘至1.3米深度。并在基础旁边挖掘一个长宽各1米的蓄水井，深度为2米。

3、基础制作

根据图纸要求开挖好基坑，对底部进行夯实操作，然后使用混凝土铺平，铺平后距离地面高度1.1m制作排水层。并砌筑集水井用于集中雨水，以保证设备不受水浸泡，保证液压升降柱设备的使用寿命及美观度。

4、升降柱安装

根据图纸要求制作好基础后，全自动防撞升降柱价格，搬运设备安装在制作好的基础上，注意液压升降柱底部的排水孔对准预留的三通接头，以保证良好的排水性能。借助拉线、水平管、水平尺等工具对升降柱进行调平，确保升降柱顶面与地面平齐，且所有升降柱高度一致。当地面不水平时，请确保水平，在升降柱顶面与地面之间做缓坡处理。

5、电气接线

自每根液压升降柱至控制柜安装位置，铺设一根PVC32管(1根RVV7*2.5)，并进行升降柱端的接线。PVC管顶面距离地表距离不得小于30cm。通道经常通行大型车辆时，穿线管可采用镀锌钢进行铺设。

6、钢筋焊接

钢筋焊接环节：须再次确认预埋桶与路面垂直并均分、预埋桶顶部与路面水平后、用钢筋焊成井字架共三层，青云谱区升降柱，一层距底部30公分、第二层为桶部正中央、第三层距预埋桶上部20公分。

7、混凝土回填

升降柱固定好之后，根据要求采用不低于C25等级的混凝土进行回填作业，过程中采用振动棒进行鼓捣，震动。

8、控制箱接线

控制柜与升降柱按照指导说明进行接线。

9、路面恢复处理

采用原路面材料等进行恢复。也可使用混凝土浇筑至地面后，进行处理即可。

固定路桩和升降路桩的区别

固定路桩首要分为塑料路桩和金属路桩，塑料型有交通路锥和反光警示柱，路桩首要用于交通安管控制，日常中我们会发如今公路维护和施工的时分，会用路锥将维护区域围绕起来构成一个防护区域。反光警示柱则在小区周边居多，在停车位底部和甬路拐角处通常会设置反光警示柱来警示交往车辆。金属类

中钢管原料的占有数，普通在交通控制中分别车辆，如制止车辆公路两侧停放等。有需求一些大型的公园和公共场所出入口也会安装固定路桩。

升降路桩就分为半自动和全自动的。全自动里面可以分为电动升降和液压升降路桩，这些路桩在性能上面要高于一般的固定路桩。在使用中也很方便。所以选择一般的单位都会安装自动升降路桩的。在需要的时候可以当固定路桩来使用，在车辆或者量大的时候又可以自动升起来。这样使用中很方便的。

双雄金属制品-全自动升降柱定制-湾里区升降柱由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！