

# 族鹏|交货准时 隧道槽式预埋件加工厂 济南隧道槽式预埋件

产品名称	族鹏 交货准时 隧道槽式预埋件加工厂 济南隧道槽式预埋件
公司名称	邯郸市族鹏紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区龙曹工业区
联系电话	15232888553 15232888553

## 产品详情

### 隧道槽式预埋件

预埋槽道的重量可靠，有高强的承载力，安装过程不会产生噪音及灰尘，已有有关资质的认证，可以同时应用于静态与动态，防腐性能优，隧道槽式预埋件批发，使用不锈钢材质或热浸镀锌的钢材质制成，预埋槽道已成为现代工业不能或缺的产品之一。预埋槽道是很多大型工程项目首要考虑的紧固件，在建筑上是一种非常广泛的预埋件装置，在安装的时候，把C型槽结构先埋进混凝土之中，后把T型螺栓大头装进C型槽中，后对要安装的地方用T型螺栓加强固定。

邯郸市族鹏紧固件制造有限公司产品包括：预埋槽道、槽型预埋件、工字钢材料、C型槽材料配套的T型螺栓，也可根据客户需求按图订做加工，产品适用范围：冶金、建筑、铁路、电力等众多领域。

预埋槽道预埋件定位与固定不动（重要工艺流程、品质基准点）预埋件埋设以前，开展技术交底，非常要表明拐角部位预埋件的埋设方式。当段侧墙钢筋绑扎结束后，依照预埋件定位点施工平面图及设计标高规格，依据侧墙建筑钢筋规格控线，将预埋件事先捆扎在建筑钢筋在网上。在埋设预埋件以前，在侧墙支模时，用长钉根据预埋件表面预埋的孔眼固定不动在模板上，预埋件每一裂缝都运用长钉与模板。

预埋槽道在建筑业中新式的建筑装饰材料必须有更强的对接能力，济南隧道槽式预埋件，预埋槽道能够产生的可信性将会大大的获得提高，最终能够产生的优点都是极为显著，隧道槽式预埋件定做，那么怎样挑选更加靠谱的预埋槽道厂家是保持原材料性的重要。预埋槽道厂家找到用户评价更强且产品品质更出色的生产商之后，事后的施工还要依照生产厂家的规定来开展规范，终究在预埋槽道规范中有对原材料设计方案和施工的双向规定，可以娴熟的把握更强的实际操作规范是保持工程建筑平稳安全系数的重中之重阶段。严格执行预埋槽道规范开展施工，那么这时能够保证工程建筑主体工程与建筑幕墙中间能够有更强的对接，那么预埋槽道在施工全过程中都是能够保持最好的确保。

族鹏|交货准时-隧道槽式预埋件加工厂-济南隧道槽式预埋件由邯郸市族鹏紧固件制造有限公司提供。邯郸市族鹏紧固件制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北邯郸的紧固件等行业积累了大批忠诚的客户。族鹏紧固件带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！