防火门公司 温州防火门 侠门装饰

产品名称	防火门公司 温州防火门 侠门装饰
公司名称	杭州侠门装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州上城区河坊街26号
联系电话	13282807878 13282807878

产品详情

防火门防火门

一：查外型

钢制防火门电焊焊接坚固，点焊遍布匀称;外表层喷漆整平光洁;在规范的部位应该有商品标志、产品质量检验合格标志和质量体系认证(认同)合格标志。不合格的商品看起来电焊焊接不坚固，点焊遍布不匀称;喷漆不整齐光洁;在规范的部位无商品标志、产品质量检验合格标志和质量体系认证(认同)合格标志。

二：对数据

合格商品的外形尺寸应≤样品叙述中的外形尺寸，门页薄厚应≥样品叙述中的门页薄厚，门套外壁总宽应≥样品叙述中的门套外壁总宽，防火玻璃外形尺寸应≤样品叙述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃薄厚应≥样品叙述中的防火玻璃薄厚。不合格商品的外形尺寸应

防火门防火门

防火门一般都建在疏散路径上（如楼梯间，前解决室，走廊等），工程项目建筑施工图关键点层面的方案设计时稍不留意就会有也许造成门扇开启后遮挡疏散路径，减少其有效总宽，违反工作员疏散的关键要求。在疏散路径转折处和多层建筑中这种情况特别是在显出，应引起重视，开展避免。通往相邻分区的疏散口难点在一定情形下，当装有通往相邻消防安全分区的防火门时，高层建筑中允许每一个分区只设一个安全出口。理当留意的是，由于防火门仅有一侧开启，倘若相邻的2个分区都只有一个安全出口，防火门多少钱，则理当在服务器防火墙上开设两樘防火门并分别向两侧开启，防火门公司，才可以做到2个分区间彼此之间疏散的务必。

防火门按材料分：有钢制防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上面有一些小细节上的不一样。

从阻燃等级上也略有不同大伙儿在组装的过程中一定要留意关键点。先，木质防火门在安装使用时，防火门厂家，门框规格应低于洞边20mm，门框下脚埋入路面下20mm.门框应与墙面固定不动坚固，竖直通角。立樘，撑樘应严格留意竖直同角，温州防火门，防止刨锯。门框两边固不少于3个，间隔好不必超过800mm.次之，钢质防火门在安装使用流程中，充分考虑门框的弯折形变这个问题，要在门框总宽方位用木方支撑点起來，门框下脚埋入路面下20mm，再将门框与墙面上的埋件电焊焊接。随后在门框上角的墙壁开孔，注浆混凝土、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混泥土，等混凝土凝结后就可以应用。

防火门公司-温州防火门-侠门装饰由杭州侠门装饰有限公司提供。杭州侠门装饰有限公司坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。侠门装饰——您可信赖的朋友，公司地址：杭州上城区河坊街26号，联系人：于经理。