复合轻质隔墙板厂家电话 永泽节能科技有限公司

产品名称	复合轻质隔墙板厂家电话 永泽节能科技有限公司
公司名称	郑州市永泽节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	登封市大冶镇
联系电话	18737170756 18737170756

产品详情

复合轻质隔墙板是一种新型复合板材，分为面板和内心两部分，因具有诸多优势，所以得到了广泛的应用，下面就让【郑州市永泽节能科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

复合轻质隔墙板标准尺寸为2440毫米*610毫米，板材接缝自带模具生成的凹凸槽，设计巧妙，安装便捷。而且作为墙体材料的轻质隔墙板具有许多优势，由于表面为不燃性较强的硅酸钙板，因此复合轻质隔墙板也具有较好的防火性。另外，轻质隔墙板还具有防潮防霉、隔音隔热、保温等特性，因此被广泛应用于建筑领域。

【郑州市永泽节能科技有限公司】为广大客户提供的复合轻质隔墙板产品有着可靠的质量以及完善的售后服务，受到了广大客户的一致好评，如果您有这方面的需求请联系我们。

复合轻质隔墙板具有良好的隔音效果，经常被大家采用，那么您有没有了解过，它在安装前需要做哪些准备呢？下面就让【郑州市永泽节能科技有限公司】为大家讲解下吧。

复合轻质隔墙板施工前应对隔墙板进行查看，如果尺寸超出了规格，或者有隔墙板顶部及两则企口处，用聚合物和粘浆给涂起来，从一头开端，将板立起。

确保轻质隔墙施工时砂浆与干净的墙面接触，这样可以使得墙面的连接更为有效。

隔墙板安装后，粘接材料必须干燥，才能进行下道工序，正常需要安装之日起10-15天方能进行装饰。

以上就是【郑州市永泽节能科技有限公司】为大家带来的复合轻质隔墙板在安装前需要做哪些准备的一些讲解，如您还想要了解诶更多知识的话，请关注我们！

复合轻质隔墙板的防水应该怎么做呢？不知道您有没有了解过，就让【郑州市永泽节能科技有限公司】复合轻质隔墙板生产厂家来带大家具体了解一下吧。

复合轻质隔墙板抹灰之前用水冲湿墙面，在用涂料滚子在墙板外表涂一遍107 胶水泥砂浆进行拉毛，以防脱壳。待干后，即可用一般水泥砂浆进行抹灰，但有必要离上梁、板1-2mm。厨、卫内隔墙应做防水处置，地上以上1500mm高处的轻质墙板面应涂上防水剂，要特别注意板脚及管道井口等关键部位的防水处置，其他水管进出口均须做防水处置。因为它板材是夹心设计，两边的面板使用的材料是无石棉硅酸钙板，无石棉硅酸钙板发生火灾时，板材不会燃烧，不会产生有毒气体。隔墙板的中间采用的是水泥和聚苯颗粒混合进行填充，然后进行高温蒸压而形成的。这种生产工艺使复合轻质隔墙板同时具有很好的隔音效果、很强的吊挂力、强度高等特点。

以上就是复合轻质隔墙板防水应该怎么做的一些介绍，希望能对您有一些帮助，如您还有其他疑问的话，欢迎您随时联系我们。【郑州市永泽节能科技有限公司】