

青岛外墙清洗

产品名称	青岛外墙清洗
公司名称	山东卓高环境工程有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	卓高:1000 1000:1002 青岛:市南
公司地址	山东省淄博市张店区人民东路10号（注册地址）
联系电话	13173100791

产品详情

一、安全保障措施

- 1、我公司在施工前勘察现场情况，双方进行安全交底。
- 2、高空作业面下方严禁有人，作业单位需自行在下方根据当日实际情况设置足以保证各方安全的警示带分割作业区，并放置高空作业的明显警示标识。
- 3、高空工必须系保险绳、安全带、穿防滑鞋，戴安全帽，辅助工必须戴安全帽。
- 4、高空作业工具（如水枪等）必须系工具安全绳，以防跌落伤人，刷子、铲子等工具必须仔细使用以防跌落。
- 5、清洁外墙时必须检查门窗是否关好，以防污染室内。
- 6、放绳前必须检查绳索，放绳时，如视线不能直接看到下落点，则须在地面派人监护，并用对讲机联系，放绳、收绳作业人员必须系好安全带。
- 7、绳各支点处必须加软垫，以免损坏建筑表面及绳本身。
- 8、辅助工须随时监护工作绳、安全绳、绳支架、绳结的牢固性等有关的安全工作。

- 9、同组作业人员上下落差不应大于5米。
- 10、落地后清理落下物时，吊绳应固定，不能随其提动。吊板、绳索与药水桶应分别解开、卸下。
 - 11、清洁屋面、边角地方时必须系安全绳。
 - 12、每天下完吊后，应将绳绑扎好，将绳收起并放在安全处。
 - 13、严禁空中抛物、弃物，随身带的物品必须绑扎牢固。
- 14、高空作业人员必须集中思想专心工作，严禁嘻笑，不得携带与工作无关的物品进行高空作业。
 - 15、大风（5级以上）天气严禁停止进行清洗工作。
 - 16、身体不适者，严禁强行高空作业。
 - 17、对外墙面、窗台上的杂物，必须放入桶中，严禁直接丢弃。
 - 18、使用电动设备前检查机械设备是否完好，电源有无漏电现象，严禁带病运转。
 - 19、停用或移动设备时必须拉闸断电防止意外发生。
- 20、使用化学清洁剂时了解材料的特性注意自身保护及不损伤其它物品，所使用的全部药剂需向大楼管理方提供样本留存。

二、现场安全管理措施

1、加强施工现场安全教育。

(1)针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。

(2)未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗。

(3)特殊工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并设专人管理。

(4)通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全、预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

2、对高空作业人员要做好当天作业将遇到的危险作业点的安全防护工作，对较易发生事故的薄弱环节，应进行专门的安全教育，队里由队长负责，班组由班长负责，杜绝违章作业，违章指挥。

3、加强现场安全防护措施。现场承重排架搭设、脚手架搭设必须经安全部门联合检查验收，验收合格后方可进入下道工序施工。高空孔洞必须设临时盖板或护栏，并设置警示牌。

4、高处作业除具备完善的安全设施外，必须严格执行相关安全规程：

(1)工作前应仔细检查并佩戴安全防护用品（安全帽、安全绳、及安全带），衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑鞋，悬空作业应加设双保险。员工工作前必须有良好工作状态，禁止连续加班加点工作、禁止酒后工作。

(2)高空作业部位必须有安全的行走通道及脚手架。登高应走行走通道，不得翻行或抄近。不得在无防护的高设施、高建筑上行走。

(3)通行爬梯不得缺陷，移动梯必须固定，不得垫高，禁止在高平台、高通道、高排架上平躺休息，禁止二人同时在一梯档上作业。

(4)遇雨、雪、雾及五级以上大风等恶劣气候，禁止登高和悬空作业。

(5)搭设、拆除脚手架及模板必须为熟练的架子工操作。高空悬空作业必须采用腰部挂钩式安全绳并加系背式安全带。作业人员必须两个人员以上，一个人高空作业，另一人配合、监护。

(6)高空交叉作业时应统筹兼顾上下左右，高排架上不得堆放和抛掷材料或吊装联系，应配备通讯设备。

