

西安植筋加固施工中如何对施工质量进行控制

产品名称	西安植筋加固施工中如何对施工质量进行控制
公司名称	陕西安华建筑工程有限公司
价格	28.00/个
规格参数	植筋加固施工:合格 植筋加固地点:西安 植筋加固工期:待定
公司地址	西安市灞桥区十里铺街道米秦北路李家堡社区5号楼2单元1405室
联系电话	18695515979

产品详情

在植筋加固施工中如何对施工质量进行控制?

许多修建加固工程中运用的加固办法都是相同的，例如植筋加固、碳纤维布加固、粘钢加固等，这些加固技能运用比较广泛，但又比较。的加固技能会让修建加固工程出现更好的加固作用。

植筋加固施工质量操控

植筋锚固的关键是清孔。孔内整理不洁净或孔内潮湿均会对胶与混凝土的粘结发生不良影响，使其无法达到规划的粘结强度，影响锚固质量。确定合理的锚固参数，例如钻孔直径、钻孔深度等。

3. 注胶量要把握精确，不能过多也不能过少。过多，刺进钢筋时会有胶体漏出，形成浪费或污染；少则胶体不行满，形成粘结强度不行。一般以注满孔深三分之二为宜。

4. 胶体配制时计量必须精确，不然胶体凝聚的时刻欠好操控，甚至会形成胶体凝聚固化缩短，粘结强度下降，运用打针式植筋胶会好许多。胶体配制好后应立即放入孔内。

5. 植入钢筋时要留意向一个方向旋转，且要边旋转边刺进，以使胶体与钢筋充沛粘结。

6.在施工前应对胶体的粘结强度以及胶与钢和胶与混凝土的粘结强度进行实验，满意规划规范要求后方可施工。

8.钻孔前，咱们应选用钢筋检测仪先对原结构中钢筋方位进行测定，避免钻孔时对原结构钢筋形成损伤。

9. 、 级钢筋搭接选用单面焊,为确保植筋的锚固质量，施焊应在植完筋后24小时今后进行，焊点距混凝土基材表面应大于15d，切使用冰水浸渍的湿毛巾多层包裹植筋显露部分的根部。

10.植筋胶彻底固化后为无毒级资料，但未固化前个别组分对皮肤、眼睛有刺激性，并且胶固化后也不易铲除，所以施工人员应留意适当的劳动保护，如装备安全帽、工作服、手套等。人体直接触摸后使用清水冲刷洁净。

陕西安华建筑工程有限公司承包有加固施工、西安粘钢加固、西安碳纤维布加固、房屋加固、注浆加固、建筑加固、墙体裂缝处理、结构加固等加固工程，是的西安加固公司。安华加固“扎根技术、信誉至上、立足西安、服务中国”，高质量、高标准的完成了上百项的结构改造与加固任务，工程覆盖了办公楼、商场、宾馆、住宅楼、学院、医院、厂房、冷却塔、水池等各类建筑，涉及建筑工程、岩土工程、基坑支护、桥梁工程、电力工程、环保工程、化工医药等各个工程领域。（西安加固公司：<http://www.sxahjzgc.com/>）烟台加固公司：<http://www.cnjiagu.com/> 长沙加固公司：<http://www.banggez.com/> 武汉加固公司：<http://www.qujiagu.com/> 重庆加固公司：<http://www.91jiagu.com/> 承德加固公司：<http://www.yododo.cc/> 海口加固公司：<http://www.lotour.cc/> 碳纤维加固公司：<http://www.gojiagu.com/> 成都加固公司：<http://www.scbxyjg.com/> 秦皇岛加固公司：<http://www.aiyuestar.com/> 上海加固公司：<http://www.shcgjz.com/> 太原加固公司：<http://www.wjiagu.com/> 唐山加固公司：<http://www.gozhuang.com/>