

拱形骨架钢模板-拱形骨架护坡模板（现场实践经验）

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 拱形骨架钢模板- 拱形骨架护坡模板（现场实践经验） |
| 公司名称 | 保定市清苑区大进模具加工厂 |
| 价格 | 1350.00/套 |
| 规格参数 | 规格:标准 用途:护坡 结构:组合式 |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区七一东路未来石 |
| 联系电话 | 18830241523 |

产品详情

拱形骨架钢模板-拱形骨架护坡模板（现场实践经验）

拱形骨架钢模板在施工现场调试安装时，需要确认的项目很多，包括了人员布岗、边坡平整、材料准备、工艺标准、安全管理等各领域的分类检讨。根据我们的经验总结，这里着重强调以下两个方面：一是确保拱形骨架钢模板质量，检查模板尺寸是否准确，模板质量有无变形及开裂情况；二是模具板装和运转能否确保稳定生产出合格的冲压产品。

一套拱形骨架钢模板由多个不同形状的小模板组合而成，主要分为拱骨架模板、主骨架模板、副骨架模板、截水槽模板，附件包括螺丝和拉杆。

拱形骨架钢模板在安装时应先将模板组装顺序分列好，然后从边坡的下方开始安装模板，由下至上一次安装，一坡通常上下安装两组、三组或四组拱形骨架模板，这个需要根据坡面高度来决定。