绵阳建筑加固公司分享地基注浆加固要注意的事项

产品名称	绵阳建筑加固公司分享地基注浆加固要注意的事 项
公司名称	四川宝鑫业建筑加固工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	地基加固方案:提供 地基加固质量:合格 地基加固地点:绵阳
公司地址	四川省成都市武侯区双丰路53号6楼40号
联系电话	18280152439 18280152439

产品详情

绵阳加固公司说说地基注浆加固要注意的事项:

- 1、浆液未固化前相当于增加了外荷载,而且注浆对原持力层有扰动,所以注浆易引起附加沉降,对敏感结构应采用隔一孔或数孔跳注,间隔时间Z好在3天以上。
 - 2、慎用于湿陷性土层。
 - 3、卵石层或动水压力较大土层浆液应掺加速凝剂,或采用间歇注浆。
- 4、注浆压力不是越大越好,以能劈裂、挤密、浸渗土层即可(一般控制在1.5MPa以内),过大压力易造成上覆土层隆起,浆液上冒。

灌注桩后注浆施工的注意事项:

- 1.压力注浆必须在桩身混凝土强度达到一定设计值后才可以进行施工,会延长施工周期,但是 当施工现场桩数较多时,可采取合适的施工流水顺序缩短工期。
 - 2.需要谨慎精心施工,否则会造成注浆管被堵,注浆管被包裹,地面冒浆和地下窜浆等现象

3.需要注意采用相适应的灌注桩的成孔和成桩工艺,确保施工质量,否则将影响桩端压力注浆的效果。

四川宝鑫业建筑加固工程有限公司长期追求以科学的管理、精益求精的施工、合理的报价,为广大客户提供:房屋鉴定、加固设计、加固施工、检测等一站式服务,并提供各种加固材料。主营:绵阳房屋抗震加固、纠偏、平移;隧道桥梁加固、顶升;各种混凝土结构碳纤维加固、绵阳粘钢加固、绵阳包钢加固、绵阳截面加固、预应力加固、阻尼器施工加固及钢结构工程和裂缝注浆修复等加固工程项目。绵阳加固公司:http://mianyang.91jiagu.com/;成都加固公司:http://www.scbxyjg.com/;重庆加固公司:http://www.91jiagu.com/;武汉加固公司:http://www.qujiagu.com/;天津加固公司:http://www.gozhuang.com/;秦皇岛混凝土切割:http://www.aiyuestar.com/;太原加固公司:http://www.wjiagu.com/;加固公司:http://www.gozhuang.com/;秦皇岛加固公司:http://www.banggezs.com/;贵阳加固公司:http://www.acmjg.com/;西安加固公司:http://www.saahjzgc.com/;上海加固公司:http://www.shcgjz.com/;海口加固公司:http://www.lotour.cc/;承德加固公司:http://www.yododo.cc/