

绵阳建筑加固公司分享地基注浆加固要注意的事项

产品名称	绵阳建筑加固公司分享地基注浆加固要注意的事项
公司名称	四川宝鑫业建筑加固工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	地基加固方案:提供 地基加固质量:合格 地基加固地点:绵阳
公司地址	四川省成都市武侯区双丰路53号6楼40号
联系电话	18280152439 18280152439

产品详情

绵阳加固公司说说地基注浆加固要注意的事项：

1、浆液未固化前相当于增加了外荷载，而且注浆对原持力层有扰动，所以注浆易引起附加沉降，对敏感结构应采用隔一孔或数孔跳注，间隔时间Z好在3天以上。

2、慎用于湿陷性土层。

3、卵石层或动水压力较大土层浆液应掺加速凝剂，或采用间歇注浆。

4、注浆压力不是越大越好，以能劈裂、挤密、浸渗土层即可(一般控制在1.5MPa以内)，过大压力易造成上覆土层隆起，浆液上冒。

灌注桩后注浆施工的注意事项:

1.压力注浆必须在桩身混凝土强度达到一定设计值后才可以进行施工，会延长施工周期，但是当施工现场桩数较多时，可采取合适的施工流水顺序缩短工期。

2.需要谨慎精心施工，否则会造成注浆管被堵，注浆管被包裹，地面冒浆和地下窜浆等现象

3.需要注意采用相适应的灌注桩的成孔和成桩工艺，确保施工质量，否则将影响桩端压力注浆的效果。

四川宝鑫业建筑加固工程有限公司长期追求以科学的管理、精益求精的施工、合理的报价，为广大客户提供：房屋鉴定、加固设计、加固施工、检测等一站式服务,并提供各种加固材料。主营：绵阳房屋抗震加固、纠偏、平移；隧道桥梁加固、顶升；各种混凝土结构碳纤维加固、绵阳粘钢加固、绵阳包钢加固、绵阳截面加固、预应力加固、阻尼器施工加固及钢结构工程和裂缝注浆修复等加固工程项目。绵阳加固公司：<http://mianyang.91jiagu.com/>；成都加固公司：<http://www.scbxyjg.com/>；重庆加固公司：<http://www.91jiagu.com/>；武汉加固公司：<http://www.qujiagu.com/>；天津加固公司：<http://www.gozhuang.com/>；秦皇岛混凝土切割：<http://www.aiyuestar.com/>；太原加固公司：<http://www.wjiagu.com/>；加固公司：<http://www.gozhuang.com/>；秦皇岛加固公司：<http://qinhuangdao.gozhuang.com/>；唐山加固公司：<http://tangshan.gozhuang.com/>；长沙加固公司：<http://www.banggezs.com/>；贵阳加固公司：<http://www.acmjg.com/>；西安加固公司：<http://www.sxahjzgc.com/>；上海加固公司：<http://www.shcgjz.com/>；海口加固公司：<http://www.lotour.cc/>；承德加固公司：<http://www.yododo.cc/>