

# 宿迁一顶机电设备 大型设备搬迁 苏州设备搬迁

产品名称	宿迁一顶机电设备 大型设备搬迁 苏州设备搬迁
公司名称	宿迁一顶机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号
联系电话	15951363719 15951363719

## 产品详情

起重工具吊装常;

起重吊装是指建筑工程中，采用相应的机械设备和设施来完成结构吊装和设施安装。其作业属于危险作业，作业环境复杂，技术难度大。

- 1、作业前应根据作业特点编制专项施工方案，并对参加作业人员进行方案和安全技术交底。
- 2、作业时周边应置警戒区域，设置醒目的警示村志，防止无关人员进入；特别危险处应设监护人员。
- 3、起重吊装作业大多数作业点都一定要由技术人员作业；属于特种作业的人员一定要按国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
- 4、作业人员应现场作业条件选择安全的位置作业。要卷扬机与地滑轮穿越钢丝绳的区域，机房设备搬迁，禁止人员站立和通行。
- 5、吊装过程一定要设有专人指挥，其他人员一点要服从指挥。起重指挥不能兼作其他工种。并确保起重司机清晰准确和听到指挥信号。
- 6、作业过程一定要遵守起重机“十不吊”原则。

吊装作业的流程简介；

在吊装的现场，必须派专人看守，禁止人员起吊材料时，经过起吊区域。硬要通过者，必须立即通知吊车司机停止起吊，不能立即停止的，将起吊的材料偏离人员通过正上方。现场人员用吊带捆扎好材料后

，将吊带挂在吊车的吊钩上，必须先距离材料3米远的地方，吊车司机先试材料有没捆扎好。这时起吊的速度要慢，动作幅度要轻。试吊离地0.5米，确认捆扎好。现场人员必须先撤到安全区或后，吊车司机才能开始正常的吊装作业。对于起吊材料离地面或屋顶3-4米时，起吊速度必须减慢，动作幅度小。离地面或屋顶0.5米，起吊速度必须非常缓慢，动作幅度很小且轻。材料还没有落地前，屋顶所有人员必须离吊车吊材料的正下方6-7米外。材料完全落地后，吊带降到合理范围内，吊钩不摆动时，苏州设备搬迁，现场人员才可以前去解吊带，设备搬迁吊装，卸材料并按材料的轻重分开堆放。屋顶的材料要人工吊到地面时。对于螺栓或其它零小件必须用新的或没有任何漏口编织袋按适量重量装好。避免在下吊时，这些零小件从漏口在漏出，坠落地面，伤到他人。

吊装安全注意事项与技术措施首先：在变压器基础验收移交后，对周边施工场地进行平整和夯实，布置好卸车的平台和拖运轨道。第二：在主变拖运至安装点前，应再次对变压器进行检查。第三：核对变压器的高低压侧方向以确定卸车方向。第四：使用千斤顶顶升主变时，千斤顶支撑在厂家设计的顶升位置。第五：在主变水平推移路线上，提前对下方的场地进行硬化处理，然后铺设钢板，在钢板上搭设枕木架，枕木架上铺设钢轨，使两根钢轨平行，并且水平垫实。第六：在主变水平推移过程中，经过地下管沟设施的上方时，按设计要求提前做好加固安全保护措施，避免对管道及地下设施造成损坏。

宿迁一顶机电设备(图)-大型设备搬迁-苏州设备搬迁由宿迁一顶机电设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宿迁一顶机电设备安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为包装相关设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!