

高州市房屋倾斜纠偏加固施工队伍

产品名称	高州市房屋倾斜纠偏加固施工队伍
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	52.00/平方
规格参数	加固方法1:房屋倾斜纠偏 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

产品详情

高州市房屋倾斜纠偏加固施工队伍

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专注从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接混凝土加固、泳池别墅加固、地基基础加固、裂缝加固、楼板加固、房屋加固、包钢粘钢加固、工业厂房加固、碳纤维加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

防水层裂开原因：1、地基不均匀沉降产生结构裂缝;2、防水层下面温差大且变形受约束产生温度裂缝;3、混凝土收缩裂缝;4、混凝土施工质量不佳产生施工裂缝。防治措施：1、对表面裂缝可用防水水泥砂浆罩面;2、当裂缝宽在0.3mm以上时应剔成V形或U形切口再做防水;3、当裂缝较深并已露钢筋时，应对钢筋除锈处理后再做密封处理;4、对宽度较大的结构裂缝，应在裂缝处将混凝土凿成分隔缝，再填防水油膏。

业务涵盖广东省：包括广州房屋倾斜纠偏；云浮市房屋倾斜纠偏；珠海房屋倾斜纠偏；韶关房屋倾斜纠偏；惠州房屋倾斜纠偏；潮州房屋倾斜纠偏；阳江房屋倾斜纠偏；湛江房屋倾斜纠偏；汕尾房屋倾斜纠偏；东莞房屋倾斜纠偏；中山房屋倾斜纠偏；清远房屋倾斜纠偏；汕头房屋倾斜纠偏；揭阳房屋倾斜纠偏；江门房屋倾斜纠偏；梅州房屋倾斜纠偏；深圳房屋倾斜纠偏；茂名房屋倾斜纠偏；肇庆房屋倾斜纠偏；河源房屋倾斜纠偏；佛山房屋倾斜纠偏等。

做过工程的施工师傅对于楼板承重加固应该都不陌生，但是对于一般住户来说就不是很清楚了。既然大家都看到这篇文章了，肯定是想要对这个方面更加深入了解，那么下面小编就来给大家讲讲楼板承重加固操作方法。

一.楼板承重加固有哪些优点?

(1)抗拉强度高，是同等截面钢材的7-10倍。

(2)重量轻，密度只有普通钢材的1/4。

(3)耐久性好，可抵抗化学腐蚀和恶劣环境、气候变化的破坏。

(4)施工方便快捷、省力节时、施工质量易于。

(5)适用范围广，混凝土构件、钢结构、木结构均可进行加固。可大幅度提高构件的承载能力、抗震性能和耐久性能。

二.楼板承重加固具体是怎么操作的?

1.混凝土表面处理：将混凝土构件表面的残缺、破损部分清除干净。对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分，进行修补、复原。裂缝修补：缝宽小于0.2mm的裂缝，用环氧树脂进行表面涂刷密封;大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝。打磨：将构件表面凸出部分(混凝土构件交接部位、模板的接槎等)打磨平整，修复后的构件表面尽量平顺。清洗打磨过的构件表面，并使其充分干燥。

2.缺陷部位涂刷底胶

将配好的底胶(粘结剂)，用涂刷均匀于缺陷部位的砼表面。

3.构件表面残缺面的修补

用环氧腻子对构件表面残缺面的修补是十分重要的一步，要点如下：腻子主剂、固化催进剂、固化剂按规定比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀。构件表面凹陷部位用环氧腻子填平，修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时，要在气温-5℃以上，相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸打磨平整。

4.涂刷底胶

将配好的底胶(粘结剂)，用滚筒均匀涂刷于需要粘结的砼表面。

5.粘贴碳纤维

粘贴碳纤维材料之前，首先应确认粘贴表面干燥。气温在-10℃以上，相对湿度RH>85%时，如无有效措施不得施工。为防止碳纤维受损，在碳纤维材料运输、储存、裁切和粘贴过程中。应用钢直尺与壁纸刀按规定尺寸切断碳纤维材料，每段长度一般以不超过6m为宜。为防止材料在保管过程中损坏，材料的裁切数量应按当天的用量裁切为准。碳纤维纵向接头必须搭接20cm以上。该部位应多涂树脂，碳纤维横向不需要搭接。

上述文章中小编给大家介绍了关于楼板承重加固的相关问题，相信大家看完之后，应该是有所了解的吧。加固网是专注于给大家提供加固、改造、修缮等相关知识的网站，如果您对于这些方面比较感兴趣的

话，可以持续关注我们网站。