

惠城区加固厂房工程公司

产品名称	惠城区加固厂房工程公司
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	70.00/平方
规格参数	加固方法1:加固厂房工程 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

产品详情

惠城区加固厂房工程公司

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专注从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接地基基础加固、混凝土加固、裂缝加固、泳池别墅加固、楼板加固、工业厂房加固、碳纤维加固、包钢粘钢加固、房屋加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

建筑结构的灾后检测建筑结构加固前的检测十分重要，它可以避免加固中的盲目性。但是，通过检测所作的鉴定只能大概地确定结构的现状。为此，鉴定检测工作必须尽可能多的调查、实测资料，以便对结构的现状作出较客观的判断。鉴定工作包括资料收集、现状的检测、抗力的验算和加固的建议。

业务涵盖广东省：包括阳江加固厂房工程；云浮市加固厂房工程；珠海加固厂房工程；湛江加固厂房工程；佛山加固厂房工程；汕头加固厂房工程；揭阳加固厂房工程；深圳加固厂房工程；肇庆加固厂房工程；东莞加固厂房工程；河源加固厂房工程；梅州加固厂房工程；茂名加固厂房工程；中山加固厂房工程；韶关加固厂房工程；江门加固厂房工程；清远加固厂房工程；广州加固厂房工程；汕尾加固厂房工程；惠州加固厂房工程；潮州加固厂房工程等。

就现在的情况而言，钢筋混凝土在施工过程中，施工也算是特别的频繁了，但是我们只知其声不知其操作

方式，有很大一部分人对于钢筋混凝土相关操作技术都不清楚。那么既然不清楚在实际操作上面来说，自

然就会遇见碰到难题。关于钢筋混凝土的切割方法，钢筋混凝土的切割技巧等等各方面，都需要我们有一

定的了解。今天就让小编来为大家介绍关于钢筋混凝土切割的相关知识。

钢筋混凝土切割的方法和注意事项

1. 钢筋混凝土切割的方法

钢筋混凝土切开技能主要有碟式切开法和钻石钢线切开法。钻石钢线切开法具有更快的速度、更大的灵活

性和更低的施工噪音。是在修建改造工程中得到越来越多的使用。碟式切开法打破传统的风镐凿除后气割

或定向爆破的施工办法，选用带有金刚石颗粒的切开碟片切开，施工切断规整、平直，无须过后加工处理

，不受施工场所、安全因素等条件约束，被广泛使用于各类大型修建物的构造改造以及切开施工中。钢线

切开法设备由大功率油压机、传动定位滑轮及带有金刚石锯齿的钢线组合而成，油压马达经过传动滑轮股

动钢线环绕被切开物体高速旋转进行切开，具有施工工作速度快、无粉尘废气污染等长处，并且切断平直

光滑，无须做善后加工处理。选用该技能，对于一些对施工有特殊要求的工程，如工期急迫、环保要求高

，以及一些大型混凝土构造拆开、切开的工程，这些难题即可迎刃而解。

2. 钢筋混凝土切割的注意事项

1) 运用前，应查看并承认电动机、电缆线均正常，维护接地良好，防护设备安全有用，锯片选用符合要求，安装准确。发动后，应空载工作，查看并承认锯片工作方向准确，升降组织灵活，工作中无反常、异

响，一切正常后，方可工作。

2) 混凝土切开操作人员，在推操作切开机时，不得强行进刀。切开厚度应按机械出厂铭牌规则进行，不得超厚切开。混凝土切开时应留意被切开钢筋混凝土实体的受力改变。避免卡住锯片、绳锯等。混凝土切

开工作中，当工件发作冲击、跳动及反常音响时，应立即停机查看，排除故障后，方可继续工作。

3) 运用金刚石碟式切开机时，有必要配套运用碟片上的防护罩，避免伤人。金刚石绳锯切开机进行工作时，半径6米区域内不得有人员进入，避免绳锯开裂溅伤人员。禁止在工作中查看、维修设备各部件。

4) 工作后，应清洁机身，擦干锯片，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在枯燥、通风处。

上述文章中小编给大家讲了关于钢筋混凝土切割的方法以及注意事项，相信大家看完之后，应该是有所了

解的吧。钢筋混凝土切割是在建筑物加固过程中比较重要的一个环节，它对于建筑物的重要性可想而知。

因此我们在做建筑物加固的时候，混凝土切割技术也应该注意一下。