

高速防撞墙模板租赁公司 高速防撞墙模板租赁 弘力钢模板租赁

产品名称	高速防撞墙模板租赁公司 高速防撞墙模板租赁 弘力钢模板租赁
公司名称	河南弘力钢模板租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陇海路高速口向西2公里路南
联系电话	13838217537 13838217537

产品详情

盖梁钢模板施工注意事项:

- 1、盖梁钢模板高空施工作业时，上下施工人员必须密切配合。施工人员严禁不系安全带操作，同时防止脚踩空；下面施工人员须戴安全帽，时刻注意高空坠物，确保高空作业安全。
- 2、支座垫石与挡块钢筋预埋时要控制好安装高度与平面位置，严禁出现偏位与超高现象的出现。
- 3、为了提高箍筋与墩柱之间的摩擦力，保护墩柱的混凝土外观，在箍筋与墩柱之间加入土工织物。
- 4、安装盖梁钢模板支架和底模时，严格按照施工图纸施工，不得随意改变施工尺寸和要求。

【河南弘力钢模板租赁有限公司】成立至今，已经为众多的客户提供了非常完善的高速防撞墙模板租赁服务，秉承认真负责的态度，以合理的价格以及完善的服务，赢得了客户的一致认可。

高速防撞墙模板租赁大家都不陌生，那么它的配板要求有哪些呢？就让【河南弘力钢模板租赁有限公司】来带大家了解下吧。

1.钢模板配板数量控制在80-120块（含角模），一段大模板、一段角模板。根据工程型体，板楼一般分为4个流水段组织流水，流水无间隔，拆模板不落地直接吊到待合模现场清理、刷脱模剂后合模板，每段当天入模板完成。总配板数量保证施工流水段塔吊的吊次与施工进度的搭配。

2.钢模板配置的高度一般为层高-楼板厚+50mm。

3.塔吊的设置位置，应满足塔吊覆盖作业区的远处起重重量不小于1.8t。大模板出厂前，在模板加工厂家对加工成型的大钢模板进行验收检查，重点检查模板加工的尺寸、数量、面板平整度、对角线误差、板缝错台、焊缝焊接质量、主次龙骨设置间距是否符合要求，螺栓孔的设置位置和数量是否合理。

以上就是钢模板的配板要求，希望对您有所帮助，【河南弘力钢模板租赁有限公司】本公司一贯坚持诚信为本，创新为魂的原则，以市场为导向以客户为中心的经营理念，高标准、严要求，为大家提供各种高速防撞墙模板租赁服务。

高速防撞墙模板租赁相信大家也是在犹豫选哪家，那么您了解他的构造吗？就让主做高速防撞墙模板租赁的【河南弘力钢模板租赁有限公司】为大家带来相关知识吧。

钢模板系统由标准面板、钢龙骨、角板、堵头板、斜撑、操作平台挑架、穿墙螺栓等配件组成。钢模板的出现节约了大量的木材，并可多次重复使用，周转使用率可达40次，但其成本高，每平方米造价达数百元，远高出木质模板的价格。

以上就是钢模板的构造的相关知识，【河南弘力钢模板租赁有限公司】本公司主要经营各种高速防撞墙模板租赁，多年来我们一直秉承诚信经营，优越产品。始终以现在的客户为上帝的准则服务大家，为大家创造更好的价值，互惠互利。