武汉兴邦涂料加工 武汉通用抗碱底漆厂家

产品名称	武汉兴邦涂料加工 武汉通用抗碱底漆厂家
公司名称	武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号
联系电话	13006117776 13006117776

产品详情

胶漆是我们常见的涂料，在生活中我们经常见到，例如房子的顶面墙面，以及我们的家装和工装都需要用到它。乳胶漆涂刷好了，整齐美观，涂刷不好也会导致我们的墙面开裂，变色褪色以及墙面挂流等现象。

为了解决、避免这些现象，我们来深入研讨下如何做好乳胶漆， 本文主要解决以下问题：

1、乳胶漆的标准施工工艺是什么？

2、乳胶漆在施工过程中要注意什么？

3、乳胶漆施工到底需不需要刷底漆？

抗碱底漆是采用欧洲原材料和先进的造漆工艺精制而成的一种新型水性环保建筑装饰涂料。在墙面工程建筑领域，这一概念是由洛可可化工的工程师提出来的。专为各种基面底材封闭碱性以防止水溶盐析出及随之而来的剥落，同时可节省面漆和提高面漆的装饰性能。

那么底漆还有一方面的作用就是，有效的将面漆进行加强它的附着力效果，这样也能够使乳胶漆膜以及墙面的结合力提升，就可以避免墙体起皮脱落，底漆可以弥补细微裂纹，武汉通用抗碱底漆厂家，提高墙面平整度。如果你的墙面较为平整，可以不使用底漆，当然使用效果会更好，底漆的价格一般，相对面漆来说要便宜，所以在涂刷面漆之前涂刷底漆可以节省装修成本。

涂装方式：

（1）无气喷涂：喷咀口径：0.4—0.5mm喷击压力：15－17Mpa稀释量：0－5%（以涂料重量计）

（2）空气喷涂：喷咀口径：2.0—3.0mm喷击压力：0.3－0.5Mpa稀释量：0－10%（以涂料重量计）

（3）滚涂、刷涂：稀释剂：XC102稀释量：0－3%（以涂料重量计）

注意事项：

1、施工温度不低于5°C，施工湿度应为15%～85%。

2、应避免与聚氨酯、环氧类的装饰漆同时或交叉使用，应在一种工序干燥后再进行另一种工序施工，以免使未干透的底漆变黄。

武汉兴邦涂料加工-武汉通用抗碱底漆厂家由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。行路致远，砥砺前行。武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!