

钢边橡胶止水带特殊用途

产品名称	钢边橡胶止水带特殊用途
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带在施工前应该要注意哪些方面呢，我们总结了以下几点

1进场检验:现场除确定橡胶止水带型号、尺寸数量及产品合格证外,还进行抽样复检并观察验收。止水带表面不得有开裂、缺胶、分层等破坏现象、深度不大于2mm、面积不大于16mm²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不得超过4处。止水带的尺寸偏差、中心孔偏差应在允许偏差内。重点检查其中间的止水圆环。必要时用人力拉伸后检查。

2现场放置:钢边橡胶止水带应存放在为其搭设的大棚内,底下架空20cm,同时防日光暴晒,严禁与有机溶液或能与其发生反应的溶液同放一处。施工过程中,为保证外露的橡胶止水带不受破坏,应在外露段表面用草绳包1层干净的草袋,并用木马凳将橡胶止水带架空,马凳高度以使止水带平放在设计标高位置为准,间距2m。

3接头处理:在橡胶止水带接头处采用2-3cm生料,现场采用电热硫化焊接,焊接后对每个接头应进行外观检验。

4半成品保护:施工过程中须特别注意半成品保护。如:焊接操作时尽量远离橡胶止水带;安装预埋钢管、钢板或铁件时,焊点附近的止水带必须用模板遮挡;在其附近搬运钢筋时,应派专人看管,严禁碰撞止水带

随着人们对工程质量要求越来越重视，为了更好的做好工程防水工作，大量的钢板止水带被施工单位使用，因为这种产品只能在现场施工，并且需要的焊接人员对其进行焊接，所以在施工时安全问题是需要注意的，在这里为大家介绍几点施工作业人员安全须知作为工地作业人员必须持上岗，进入现场必须戴好安全帽；在使用电焊机的时候必须双线到位，一次线长不得大于米，二次线不得大于米，不得借用钢筋做地线，焊接机接线必须有专职电工接线；电焊工施焊时应戴好焊帽防护手套；每个员工每天下班前，应把所用机具工具回收入库，将工作面内的杂物清理干净，作到活完料清；钢边止水带施焊时严禁用水对焊缝进行降温

施工缝钢边橡胶止水带施工方法让地下室建筑更安全可靠,当我们的施工单位在进行橡胶止水带安装时,由于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等关于橡胶止水带作用及原理.橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。

施工缝钢边橡胶止水带在地下防水工程中可以起到哪些作用,地下施工缝钢边橡胶止水带防水工程是防止地下水对地下构筑物或建筑物基础的长期浸透,保证地下构筑物或地下室使用功能正常发挥的一项重要工程。由于地下工程常年受到地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,所以,对地下工程施工缝钢边橡胶止水带防水的处理比屋面背贴式橡胶止水带防水工程要求更高,施工缝钢边橡胶止水带防水技术难度更大。而如何正确选择合理有效的背贴式橡胶止水带防水方案就成为地下施工缝钢边橡胶止水带防水工程中的首要问题。

钢边橡胶止水带的防渗性能钢边橡胶止水带增强了布局变形的防渗功能,对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保效果,一起在装置后具有杰出的自定性好,战胜止水带需用多方固定的工序,使施工装置愈加的便利。本商品首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土布局变成一体的基础工程,如地下设备隧道涵洞输水渡槽拦水坝贮液构筑物等。钢边橡胶止水带钢边橡胶止水带的安装与施工规范橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品