

# 金属变形缝施工

产品名称	金属变形缝施工
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 金属材料建筑变形缝工程施工

2施工基础规定 2.1施工准备 2.1.1工程施工前要依据外墙保温工程项目和保温隔热材料特性定编工程施工方案，计划方案中应该有实际的防火安全安全措施和施工工地火灾事故应急预案。 2.1.2在对底层墙面情况开展查勘的根基上，对原底层墙面因为拆卸、冷害、析盐或腐蚀所形成的危害应予以修补；油迹应做好清理；鼓包、裂开的水泥砂浆应消除，高低不平的表层应抹平；毁坏的砖或砌块砖等应拆换，破损和孔眼应填充密实度。 2.1.3新拆换窗门须安装进行并工程验收达标，原来阳台宜串接扩宽并结构加固。 2.1.4外墙保温建筑施工前，中央空调、窗防护栏、水落管等附属物应拆卸，并妥当存放；墙壁上水落管卡、预埋铁件、空调支架、机器设备过墙管路、外伸外墙面砖的各种各样水落管，进户管道等应重装结束，并预埋出屋面保温的薄厚。粘附在墙体的路线应拆移，改造进行。 2.1.5若有内防水工程，工程施工前水暖安装及装饰工程必须的管箍，小挂件等埋件，应预留部位或预埋件结束。电气的暗装线，接线箱应理设结束，并应进行暗管道的穿带线工作中。

2.1.6建筑保温宜选用与墙壁分离出来的单双排牌手架，若选用电动吊篮应复查其安全系数。 2.1.7施工工地应是严禁吸烟地区，并应避开明火，禁止吸烟，保温隔热材料堆积场应该有明显标志，易燃类保温隔热材料堆积场10m范畴内及空中不可有用火工作，并应该有严禁吸烟标志；刮涂原材料应按种类、生产批号、色调各自储放于通风干燥且透风的自然环境中，存储温度应是5 -40 。储放地址应避免日光照射，并应合乎易燃品我国有关安全执行标准的要求。 2.1.8工程施工工作工序应配置充足的设备，特定专职人员维护保养、管理方法、按时升级，并保证其适用、合理。施工工地应用的电器设备需要合乎防火安全规定；电缆线、电线等通电路线应与易燃类保温隔热材料堆积区维持间距。