

推拉篷安装 鑫炎雨篷为您服务 金华推拉篷

产品名称	推拉篷安装 鑫炎雨篷为您服务 金华推拉篷
公司名称	杭州鑫炎雨篷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州塘栖镇宏畔村下柏圩6号
联系电话	15397161123 15397161123

产品详情

推拉篷

安装流程：测量放线 安顶棚主骨架 安装调平顶棚次骨架 安装外层 安装内层 顶棚外部檐口调整及处理

安装步骤： 根据安装图纸测量标高和顶棚位置，用墨线弹出顶棚主骨架的位置线。 根据设计图安装膨胀螺栓，在将钢板固定好，将主骨架的中心线投至钢板。 安装主骨架时先安装两端，然后再安装中间部分；先组装方钢管，中间与预埋钢板焊接。 主骨架安装完毕后接下来安装次骨架，并与主骨架焊接固定好。 外层的厚度有20mm，安装好之后需要打胶，安装压条才算全部完成。 内层的厚度为16mm，金华推拉篷，安装前将上层底板擦干净，也要进行打胶和安装压条的工序。 后安装外檐，将细节部分全部调整好即可。

推拉篷推拉篷

- 1、两边立柱，是雨棚设计的一个关键点。简单地说，两边立柱是整个雨棚的支撑点，是否牢固稳定，推拉篷定制，立柱是关键。旺达蓬业采用的是镀锌钢管，低标准是60*601.2mm起，或者是75*751.2mm具体尺寸规格要视推拉雨棚的整体尺寸而定。另外，为了安全考虑，大跨度18米内可以不加任何立柱，超出则安全性没保障。
- 2、主架主横梁，也是推拉棚的关键所在，主要受力点，规格为镀锌方通40*401.2mm，主架弧形管，采用40*201.2mm镀锌扁通起，推拉篷厂家，或者是50*501.2mm。6分斜撑数量视情况而加。
- 3、剪刀架，立柱之间的剪刀架是必须的，而且立柱间距离在1.3m左右，一般不能超过1.5m。而主横梁之间是否需要加剪刀架要看跨度而定，一般超过7米跨度就建议加上剪刀架，更稳固抗风。
- 4、篷布，起到防晒防水的作用，同时也要具备一定的抗风能力，质量不好的话风一吹就撕裂了。我们采用的是加厚型PVC帆布，标配为0.55mm厚起，推拉篷安装，防晒防雨折叠无痕迹，结实耐用。

移动雨棚本身的大优点之一就是移动方便，需要时暂时放置，不需要时撤离，这是移动雨棚存在的必要性

- 1.代替违规建筑用作工厂仓库存放货物，根据需求定制尺寸大小
- 2.用作停车，避免爱车直接暴露在强烈阳光下，防止大面积树叶灰尘掉落，可以说是实用的移动车库了
- 3.灵活方面可推拉便于存放，长时间不使用可收缩，节省大量空间
- 4.商铺烧烤排挡可在雨棚上印招牌电话或彩灯，既增加场地面积使店面靓丽又多了一个免费招牌
- 5.四周挂上围布，遇上雨雪寒冷天气，起到一个相对封闭的温暖空间

推拉篷安装-鑫炎雨篷为您服务-金华推拉篷由杭州鑫炎雨篷有限公司提供。杭州鑫炎雨篷有限公司是从事“伸缩棚，推拉篷，停车篷”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：崔经理。