

供应机械清库清灰钢板仓清理 水泥清库、灰库疏通方案、水泥筒仓清理施工

产品名称	供应机械清库清灰钢板仓清理 水泥清库、灰库疏通方案、水泥筒仓清理施工
公司名称	陕西天玑成建筑工程有限公司
价格	30.00/个
规格参数	工程类型:工程承包 工程性质:高空作业 工程服务:全国
公司地址	经济技术开发区未央路177号旺景国际大厦17层1702室
联系电话	13353633796 18202267495

产品详情

ABCD我公司拥有的水泥库清理施工团队，有丰富的施工经验，精湛的施工技术，先进的施工设备并提供科学合理的施工方案承接：水泥厂各种灰库清库，水泥库清理，水泥储存罐清理，生料库清理，熟料库清理，更换气囊帆布，及水泥储罐粉刷涂料施工，水泥库新建，外墙清洗刷涂料等工程。

水泥库在使用一定时间后，因库内储料被压实造成板结，导致下料口下料不畅，严重时会发生堵塞，影响正常生产，并直接影响企业的经济效益。因此，各种储存库必须经常清理。但清库机和人工直接清库都有一定的适用条件，我公司的经验是：当库内料位较高且库壁、库底及分料锥体入料口被压实和板结而堵塞时，采用爆破作业进行先期疏通。这样既可提高劳动效率，减轻工人劳动强度，又可避免清库时可能发生的危险情况。

安全责任：本工程为乙方劳务承包，施工安全措施由乙方准备及实施，在工程过程中如有安全上的一切问题及责任由乙方承担，与甲方无关。

（案例）水泥库清理施工方案

- 1.在施工范围装设临时警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
- 2.关闭库料入库管道，并用铁丝捆牢，挂上警示标志。
- 3.从库顶人孔观察库内堆料情况和库内爬梯的牢固情况，确认安全后，方可进入。
- 4.库内照明灯具从库顶中间的料位计入孔进入，清理人员不得接触照明工具及线路。

5. 均化库料有严重结料筒壁现象。厚度在30cm-40cm左右，局部严重挂壁达150cm。现需清理，具体做法是在库顶筒延边开5cm见方一小口，放一根安全绳至库内，库外绳头系在牢固位置，此绳作为施工人员登高清除均化库挂壁料的安全绳索，登高施工人员以专一登高工具和安全绳相系，安全渐进由上而下清除筒壁挂料。
6. 进入均化库库内清理时，库外人数与库内人数比例要大于1：1，外部应指派专人进行监护。清堵过程中，公司的库底巡检人员必须守在所清堵库号的风机控制柜旁，以便及时停止风压机，防止库料喷出将作业人员掩埋或窒息。
7. 进入库内施工人员要穿戴好劳保防护用品，包括风镜、防尘口罩、劳保鞋、安全帽安全绳等。
8. 人员进入库内时，要系两根安全绳，一根固定在库外收尘器支架上，一根固定库内爬梯子上。
9. 开始清库时，看流量情况，喂入下料口；如果流量太小，检查漏斗口是否堵塞，如因库料板结块堵住下料口，应及时破碎或清除板结料，疏通下料口，保持通畅，放下来的库料直接装车或由线槽送到指定位置。
10. 对库料严重的库作业前安全绳要系牢，确保安全后方可作业先在库底用铁棍、空心管、压缩空气进行捅料；然后在库顶用压缩空气进行吹捣；进库后先用压缩空气吹，长棍捅料，后可用铲、风镐等，刚开始时人离物料要远，慎防踢料。
11. 如需在库内搭架子等高空施工作业应严格遵守有关高空作业的相关规定。
12. 如有特殊情况，应制订专项安全措施后方可施工。
13. 清理完毕，经验收合格后并对对施工场地进行彻底清理后，施工结束。
14. 未尽事宜，
15. 参照有关安全管理法规和有关规定执行。

防止高空坠物体及措施

- 1、高处作业必须系好安全带，高处移位必须采用双保险，严禁失去安全防护。
- 2、施工现场设置的各种安全设施必须规范，有明确标记，严禁挪动；无盖板(或已掀开)的孔洞周围，必须装设遮拦搭跳板和设置警告标志。
- 3、施工时应尽量避免交叉作业，如不得不交叉作业时，亦应避开同一垂直方向作业，否则应设置严密、牢固的安全防护层。
- 4、梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施，上端应有固定措施，折梯使用时，应有可靠的拉撑措施。
- 5、施工时，工具、材料、边角余料等严禁上下抛掷。
- 6、下班前或工作结束后要切断电源和气源，检查操作地点，确认安全后，方可离开。