

气吹微缆施工队 长风建筑公司 宜昌吹微缆

产品名称	气吹微缆施工队 长风建筑公司 宜昌吹微缆
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

光缆配盘是高速公路通信光缆施工前的重要工作。光缆配盘合理，则既可节约光缆、提高光缆敷设效率，同时，减少光缆接头数量、便于维护。特别是长途管道线路，光缆敷设在硅管管道中时，气吹微缆施工队，合理的配盘，可以减少浪费，否则，或是出现光缆富裕量太大，吹微缆工程，或是出现光缆长度不够，光缆一端在硅管中不能到达人孔。对于高速公路硅芯管道光缆配盘，配盘依据是人孔之间硅芯管长度，而不是人孔间距，二者有时相差较小，有时相差较大。另外，也需要核实管道施工图纸是否准确。管道施工单位提供的竣工图纸多数为人孔间距，而不是人孔之间硅芯管长度，对于这类竣工图纸，还需进行硅芯管长度复核，否则，高速公路吹微缆，不能作为光缆配盘的准确依据。

裸纤的清洁：

1)查询光纤剥除有些的涂覆层是不是全部剥除，若有残留应重剥。如有量不易剥除的涂覆层，可用棉球沾恰当酒精，边浸渍，边逐渐擦除。

2)将棉花撕成层面平整的扇形小块，沾少量酒精(以两指相捏无溢出为宜)，宜昌吹微缆，折成V”形，夹住已剥覆的光纤，顺光纤轴向擦拭，力求一次成功，一块棉花运用2~3次后要及时更换，每非需要运用棉花的不一样部位和层面，这么既可前进棉花利用率，又防止了探纤的两次污染。

我们认为如果一定要比喻一下光缆在管道里的前进状态，那么用人力在地面上推拉一根木头来比喻更为恰当一些。如果是在粗糙的地面推拉木头，就必须施加更大的推拉力来让木头移动；如果是在光滑的地面或者在冰面上推拉木头，所需要的推拉力就正好相反，这里说的推拉力就是气流施加在光缆上的拖曳

力，地面就是管道的内壁，如果管道内壁和光缆之间的摩擦力小，使光缆前进的拖曳力就小，光缆就可以敷设的更远。

气吹微缆施工队-长风建筑公司-

宜昌吹微缆由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司是河南濮阳,通讯电缆及光纤的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在长风建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创长风建筑更加美好的未来。