

塑钢缠绕管热收缩套 塑钢缠绕管 三普市政管道

产品名称	塑钢缠绕管热收缩套 塑钢缠绕管 三普市政管道
公司名称	湖南商普塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号
联系电话	13387305488 13387305488

产品详情

HD-PE塑钢缠绕管应用领域：

- 1.市政工程：埋地排水、排污管；
- 2.道路工程：铁路、高速公路的渗、排水管；
- 3.工业：广泛用于工业领域的排污水管；
- 4.建筑工程：建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等；
- 5.垃圾填埋场污水收集管；
- 6.大型港口、码头工程：大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等；
- 7.体育运动场所：高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管；

HD-PE塑钢缠绕管回填事项：

- a、回填应在排水管线达到标准标高，并与检查井连接后与管线同时进行。
- b、回填前应排除基坑、沟槽内积水。
- c、回填材料：从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm

的砂砾、中粗砂或沟槽开挖出的良质土。

d、回填土不得采用淤泥，垃圾和冻土等，并不得夹带石块，砖及其他带有棱角的硬块物体。

e、在当地冻土深度大于等于1.0m时，在冰冻层范围内，塑钢缠绕管，应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂。

HD-PE塑钢缠绕管安装措施：

坑槽开挖土方开挖采用挖掘机进行开挖，开挖前施工员向司机详细技术交底，并分段开挖，以检查井或连接井为一段，以减少塌方或破坏土基，pe中空壁塑钢缠绕管，同时要注意边坡土体变化，出现问题及时处理。减少意外事故。

司机挖到要求深度时，施工员复核标高，并听从施工员安排挖到该沟槽要求的标高，坡度及宽度。由于沟槽较深，依照设计需要对沟槽进行支撑处理，撑板材料采用厚度不小于5cm，长度不小于4m的松木板，塑钢缠绕管热收缩套，横撑采用圆木，其梢径要大于10cm，hdpe塑钢缠绕管，每块撑板不少于两根横撑，横撑的水平间距宜为1.5---2m，垂直间距不大于1.5m。

塑钢缠绕管热收缩套-塑钢缠绕管-三普市政管道由湖南三普塑业有限公司提供。湖南三普塑业有限公司位于湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目普塑业在排水系统中享有良好的声誉。三普塑业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三普塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。