塑钢缠绕管热收缩套 塑钢缠绕管 三普市政管道

| 产品名称 | 塑钢缠绕管热收缩套 塑钢缠绕管 三普市政管道 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 湖南商普塑业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号 |
| 联系电话 | 13387305488 13387305488 |

产品详情

HD-PE塑钢缠绕管应用领域:

1.市政工程:埋地排水、排污管;

2.道路工程:铁路、高速公路的渗、排水管;

3.工业:广泛用于工业领域的排污水管;

4.建筑工程:建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等;

5.垃圾填埋场污水收集管;

6.大型港口、码头工程:大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等;

7.体育运动场所:高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管;

HD-PE塑钢缠绕管回填事项:

- a、回填应在排水管线达到标准标高,并与检查井连接后与管线同时进行。
- b、回填前应排除基坑、沟槽内积水。
- c、回填材料:从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm

的砂硕、中粗砂或沟槽开挖出的良质土。

- d、回填土不得采用淤泥,垃圾和冻土等,并不得夹带石块,砖及其他带有棱角的硬块物体。
- e、在当地冻土深度大于等于1.0m时,在冰冻层范围内,塑钢缠绕管,应在井筒周围不少于100m 范围内回填中粗砂。

HD-PE塑钢缠绕管安装措施:

坑槽开挖土方开挖采用挖掘机进行开挖,开挖前施工员向司机详细技术交底,并分段开挖,以检查井或连接井为一段,以减少塌方或破坏土基,pe中空壁塑钢缠绕管,同时要注意边坡土体变化,出现问题及时处理。减少意外事故。

司机挖到要求深度时,施工员复核标高,并听从施工员安排挖到该沟槽要求的标高,坡度及宽度。由于沟槽较深,依照设计需要对沟槽进行支撑处理,撑板材料采用厚度不小于5cm,长度不小于4m的松木板,塑钢缠绕管热收缩套,横撑采用圆木,其梢径要大于10cm,hdpe塑钢缠绕管,每块撑板不少于两根横撑,横撑的水平间距宜为1.5---2m,垂直间距不大于1.5m。

塑钢缠绕管热收缩套-塑钢缠绕管-三普市政管道由湖南三普塑业有限公司提供。湖南三普塑业有限公司位于湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目普塑业在排水系统中享有良好的声誉。三普塑业取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三普塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。