

气吹光缆施工 长风建筑 气吹光缆

产品名称	气吹光缆施工 长风建筑 气吹光缆
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

装车前必须对设备进行检查和保养。

- a、必须对空气压缩机、吹缆机动力源等主要设备进行试运行；在试运行5—10分钟（正常）放可装车。
- b、要对照设备清单领取所需要的设备器材；不得随意取用其他机组的设备和工具；若本机组的工具缺少或者损坏在出发前向公司相关负责人进行声明后方可到现场购买。
- c、每个机组必须具有一份工具设备清单；并且要随时保持工具和清单一致性。
- d、在使用工具的过程中由专人负责工具的收集、整理和保管。

吹缆工程对温度是有请求的，由于温度会影响到电缆的柔软度，整个吹缆的进程都是环绕光缆进行的。那么下面小编就来为咱们介绍一下温度与吹缆的联系。1，夏天高温季节施工时，野外吹缆施工，须在空压机后加装空气冷凝分离器，适当添加空气压缩机的排气压力(冷凝器后的气流密度加大，会减小气压)。2，温度过高时，送入吹缆机管道的气流粘性(气化成分增多)，添加气吹阻力(沿光缆长度集结的切向流体动力“剪切力”);一起温度过高，还会使硅芯管内壁的硅层产生微软化，气吹光缆，添加了内壁摩擦系数。3，湿度较低时，气吹机吹动皮带、光缆均不简单打滑，气吹光缆工程施工，装置时较易使传动皮带与光缆孔配合松紧适宜(松紧不适宜和传动皮带打滑都会影响气吹光缆)。

接力气吹法：接力气吹法就是采用多台气吹机联合工作，就是当吹缆机将缆送至下一个气吹点时，二台吹缆机开始工作，气流通过二台机器的进气室进入下一段管道并且从排气口释放出上游管道内的高压气流。从理论上讲，通过这样的接力气吹，光缆可以气吹长的距离。但是也有缺点，气吹光缆施工，缺

点就是：需要的设备较多，一次性投资较大，并且由于地形的不同造使吹点的位置不容易确定。

气吹光缆施工-长风建筑-气吹光缆由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！