

东营标书制作 东营代做装修技术工程预算

产品名称	东营标书制作 东营代做装修技术工程预算
公司名称	广州六九项目管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	www.69biao.com黄浦区九龙大道峻熙一号
联系电话	18978734417

产品详情

广州六九项目管理咨询有限公司为一家从事标书制作,电子标代做服务的投标咨询企业,需要了解更多标书的知识或者本公司的业务可以电联。

关于距离（不在当地如何）

随时随地网络沟通（承接全国业务）比当面沟通来的更便捷，帮您节省时间

石膏板安装

安装石膏板前，应对预埋隔断中的管道和附于墙内的设备采用局部加强措施。

石膏板应竖向铺设，长边接缝应落在竖向龙骨上。

双面石膏罩面板安装，应与龙骨一侧的内外两层石膏板错缝排列，接缝不应落在同一根龙骨上；需要隔声、保温、防火的应根据设计要求在龙骨一侧安装好石膏罩面板后，进行隔声、保温、防火等材料的填充；一般采用玻璃丝棉或30-100mm岩棉板进行隔声、防火处理；采用50-100mm苯板进行保温处理，再封闭另一侧的板。

石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm，中间部分螺钉的间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10-16mm。

安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面；钉眼应与石膏腻子抹平。

石膏板应按框格尺寸裁割准确；就位时应与框格靠紧，但不得强压。G、隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施铺罩面板时，应先在槽口处加注嵌缝膏使面板与邻近表面接触紧密。

在丁字型或十字型相接处，如为阴角应用腻子嵌满，贴上接缝带，如为阳角应做护角。

石膏板的接缝，一般应为3-6mm缝，必须坡口与坡口相接。

铝合金装饰条板安装

用铝合金条板装饰墙面时，可用螺钉直接固定在结构层上，也可用锚固件悬挂或嵌卡的方法，将板固定在轻钢龙骨上，或将板固定在墙筋上。

(5) 细部处理

墙面安装胶合板时，阳角处应做护角，以防板边角损坏，阳角的处理应采用刨光起线的木质压条，以增加装饰。

3.4 质量标准

3.4.1 主控项目

- (1) 轻钢骨架和罩面板材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。
- (2) 轻钢龙骨架必须安装牢固，无松动，位置准确。
- (3) 罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，安装必须牢固。

3.4.2 一般项目

- (1) 轻钢龙骨架应顺直，无弯曲、变形和劈裂。
- (2) 罩面板表面应平整、洁净、无污染、麻点、锤印，颜色一致。
- (3) 罩面板之间的缝隙或压条，宽窄应一致，整齐、平直、压条与接缝严密。