

连云港厂房验收检测鉴定 第三方验收单位

产品名称	连云港厂房验收检测鉴定 第三方验收单位
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

1. 本工程项目为八层混凝土结构框架剪力墙，由 、 、 段构造构成，此次检验关键抽样检验 、 段构造（工程建筑平面图及检验范畴详见图下）；主体工程布局基本上有效，载荷传送途径确立。2. 混凝土的强度检验鉴定结果显示：一至三层剪力墙的混凝土的强度确定数值23.7MPa，四至八层剪力墙的混凝土的强度确定数值 24.3MPa；框架柱的混凝土的强度确定数值 21.5MPa，均符合标准规定。混凝土碳化深层检验结果显示：柱、梁混凝土碳化深层均未*过钢筋保护层

3. 所抽查的剪力墙、梁横截面大小及楼板厚度均符合标准结构规定。4. 所抽样检验主体工程的剪力墙、梁、板建筑钢筋配备达到标准结构规定。5. 所抽查的房屋建筑测量点的歪斜精确测量状况合乎有关标准规定。6. 经当场检验，该房屋建筑的砌体与框架剪力墙间配有拉结筋，工程建筑门、窗预制构件现阶段未发觉因为构造承受力或基本不均衡下沉造成的显著由此可见缝隙或损害。

泉州市工业厂房外资企业审厂检测费用是多少7. 该房屋建筑平屋面 4-1/4-D 轴梁混凝土顺筋裂开，建筑钢筋生锈。8. 经当场检验，该房屋建筑的部分梯间砌体发生漏水；该房屋建筑 4-D-F 轴为 段构造和 段结构设缝隔开部位，现场检查发觉 4-D 轴处的变形缝添充联接原材料和 4-F 轴处电梯井道构造与 段立即连接的圈梁发生纵向缝隙；13-F 轴的贴建钢结构楼梯预制构件部分发生生锈，一部分砌体部分发生裂纹和漏水。9. 经观察，该建筑外立面所架设的建筑物如：建筑立面广告牌子，构建车棚等，感官优良，建筑物的受压预制构件与建筑外立面间的连接功能未发觉因为构造承受力或基本不均衡下沉造成的显著由此可见形变损坏或连接点摆脱联接的产品质量缺点。10. 该工程建筑的 6-7-F 轴与 11-12-F 轴贴建的槽钢柱、梁管理体系载重的钢连廊，钢连廊的槽钢柱、梁外型横截面完好无损无形变，钢结构件的喷涂层基本上完好无损，无生锈。