

木饰面集成墙面 家装建材快装墙板

产品名称	木饰面集成墙面 家装建材快装墙板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:瑞之森 188544:80330 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

木饰面集成墙板 装修建材快装墙板

二、木龙骨吊顶固定不动安装，现阶段也是运用很普遍的安装方法，安装构造可靠性好。其安装步骤如下所示：

1、生产流程施工放线 铺装木龙骨吊顶 木龙骨刷防火材料 安装防火安全直发夹板 安装面多层板。

2、施工技术：先依据工程图纸和当场具体检测的规格，明确底层木龙骨吊顶分隔规格，将工程施工总面积按300~400mm匀称分隔木龙骨吊顶的核心部位，随后用墨斗线放线，弹线全过程时要精确，保证主龙骨安装不挪位。进行后做好复诊，查验准确无误逐渐安装主龙骨。

3、铺装木龙骨吊顶用建筑木方选用半榫扣方，制成钢丝网安装墙壁上，安装时先在主龙骨交叉式轴线部位打直径14~16mm的孔，将直径14~16mm，长50mm的木楔子嵌入，将木龙骨吊顶钢丝网用3寸钉子固定不动在墙体上，再用盒尺和线坠查验整平和垂直角度，并做好调节，做到品质规定。

4、木龙骨吊顶刷防火材料铺装木龙骨吊顶后将木制防火材料刷涂在底层木龙骨吊顶可视性表面。

5、安装防火安全直发夹板用自攻螺丝固定不动防火安全直发夹板安装后用水平尺查验整平，如果不平整应立即修补直到达标才行。

6、面多层板安装面多层板用专用型强力胶填充后用水平尺查验整平，如果不平整应立即修补，直到达标才行。

三、气钉安装图，此类安装方法简易方便快捷高效率。

这类方式较简易方便快捷，气钉安装比较大益处便是工程施工速度更快，缺点是必须补钉眼，没法保证安装规范化。但木饰面板的组装品质较终在于职工的个人素质和工作责任心，只需安装老师傅们用心爱岗敬业，再加上技术性熟练，这类方式也是挺好的。此外，工作中当场必须有空压机和开关电源。不然就不能工程施工，因此事前一定要提前准备齐备。此类方式针对新项目必须赶工期时较合适，与其他安装方法对比，大大缩短了工程施工周期时间。