

贵凯十字柱加工厂 德宏十字柱焊接钢结构加工

产品名称	贵凯十字柱加工厂 德宏十字柱焊接钢结构加工
公司名称	云南贵凯建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市县街道办事处安白公路11公里处
联系电话	15825294189 15825294189

产品详情

工重点和难点

3.1测量工作

轴线及标高测放要求高，高空焊接作业量大，施工中确保型钢柱的施工度，否则会造成诸如钢柱偏位、梁筋墙筋无法通过等问题，导致返工，严重影响施工质量和进度，十字柱焊接钢结构加工厂，此外，施工场地上工种多，十字柱焊接钢结构加工价格，交叉作业频繁、受干扰多也是测量工作的难点。

3.2型钢柱制作

本工程的劲性柱为十字柱、工字钢柱两种。其制作工艺复杂，在组装和焊接过程中，如果不注意组装流程和焊接顺序，将很容易产生变形，且变形很难进行矫正。

注意的是在拼成十字前要先将H型和T型钢校正（校直，校平）。我国的钢结构建筑起步较晚，在发展的初期由于受技术、施工设备等方面的限制，还不能完全实现国产化，因此在实际施工中大多采用中外合作的模式，建成了一批具有代表性的建筑，如上海金茂大厦等。自20世纪90年代中期开始，我国一些建筑企业凭借多年的建设经验，十字柱焊接钢结构加工安装，开始自主研究、开发和建设钢结构建筑。特别是在近几年，具有完全自主知识产权的钢结构建筑越来越多，施工技术也越来越成熟。

机械准备

吊运机械：TC7530塔吊、TC6015塔吊、QY25汽车吊

运输机械：重型平板车一台，运输钢柱

操作机械：PC200镐头机一台，德宏十字柱焊接钢结构加工，破碎钢柱与栈桥板冲突部位

小型机具：千斤顶、撬棒、测量仪器（全站仪、水准仪）、氧气瓶、瓶、直流电焊机、CO2焊机、CO2瓶、气割、电焊钳、焊条保温桶、熔焊栓钉机、磨光机。

4.4技术准备

开工前各方图纸会审已完成，深化设计图纸完成并通过设计院审核，钢结构专项方案完成，专项方案、三级安全教育对施工班组完成交底工作。

贵凯十字柱加工厂-

德宏十字柱焊接钢结构加工由云南贵凯建设工程有限公司提供。云南贵凯建设工程有限公司是云南昆明,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在贵凯建设领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创贵凯建设更加美好的未来。