

钢筋骨架铅丝笼结构 山南防洪堤铅丝笼工程

产品名称	钢筋骨架铅丝笼结构 山南防洪堤铅丝笼工程
公司名称	河北利众丝网制品有限公司
价格	6.30/平方米
规格参数	品牌:河北利众丝网制品有限公司 材质:镀锌 高尔凡 pvc 用途:防洪护堤
公司地址	河北省衡水市饶阳县东里满镇王屯村村北58号（注册地址）
联系电话	19932483320

产品详情

钢筋骨架铅丝笼结构 山南防洪堤铅丝笼工程

铅丝笼施工对环境要求低。按设计图纸，实现工厂化生产出石笼网箱，运至施工现场，河北铅丝笼厂家，按施工图纸进行组装定型填装石料。石料可以就地取材或附近开采，费用低廉。格网箱结构施工操作简便、工序少、受气候干扰小，工人简单培训即可施工，整体施工效率高，工程质量易于保证。在有机械进行配合的时候，能够加快施工进度。施工周期短，同比此类结构的施工，网箱结构施工效率更高，是传统结构施工效率的2到3倍。网箱安装施工还可以在水上进行，铅丝笼护垫，冬季施工不影响施工进度和质量。

铅丝石笼结构施工中经常出现的问题及解决方法：

- 一是铅丝石笼尺寸变形，不方正，如长方形变为梯形，石笼之间形成较大的缝隙；
- 二是铅丝石笼之间、箱盖绑扎不够牢固；
- 三是石面不平。

针对上述问题，应采取有效的解决方法：

- 一是铅丝石笼放置到位后，及时进行尺寸检查、石笼的空隙较大的下部用镀锌钢丝人工编织为网状，再填充加塞密实；
- 二是铅丝石笼每10—20cm用镀锌钢丝把上下或相邻的网片绑扎牢固；
- 三是填充要密实，料面要平整。

