

# Alc实心轻质隔墙板 安固源建筑 Alc实心轻质隔墙板施工

产品名称	Alc实心轻质隔墙板 安固源建筑 Alc实心轻质隔墙板施工
公司名称	天津安固源建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环 外发展区景观路5号
联系电话	13612012985 13612012985

## 产品详情

### 浅谈ALC墙板的优点\_家居频道

#### 浅谈ALC墙板的优点

- 1, ALC作为内墙板使用可以增加使用面积。
- 2, 采用ALC板比使用砌块可以降低装修费用不少于15%
- 3, 采用ALC做墙体比使用砌块可以缩短一半工期
- 4, Alc实心轻质隔墙板批发, ALC墙板具有良好的保温和防火性能。

为了安装工作顺利有序进行, Alc实心轻质隔墙板设计, ALC板材安装之前要做好充足的准备工作, 工程设计单位或修建承包商在施工前应该提前向安装单位供给施工图中的墙体平面布置图和产品有关技术目标,

### alc隔板墙施工详细介绍

下面alc隔板墙施工的小编给大家详细介绍。

1、说明选用产品的种类和轴线散布，墙体的厚度请求、门窗散布位置和洞口尺度，管线散布位置和开槽尺度；

2、清晰条产品的运用功用请求，有无防水、吊挂重物请求及应采取的办法等；

3、规则产品的防火、隔声目标等；

4、清晰产品的抗冲击、抗震功用请求。

为保障工程质量，Alc实心轻质隔墙板，请求工程设计单位应对ALC板材墙体修建功用、运用功用提出根本目标请求，使隔墙功能到达良好目标。

分隔修建物里面空间的墙。隔墙不承重，通常请求轻、薄，有良好的隔声功能。对于不一样功用房间的隔墙有不一样的请求，如厨房的隔墙应具有耐火功能;盥洗室的隔墙应具有防潮才能。

#### ALC墙板安装流程

1.板材弹线

2.板材切割

3.固定U型卡

4.板材安装

5.垂直度校对

6.平整度校对

7.底缝填塞砂浆

8.顶缝发泡剂填塞

9.板材挂网补缝

10.现场开槽

#### ALC墙板【优化方向】

1) 结构梁底应尽量统一净高，减小板材因高度不同而产生的类型种数。

2) 内墙板与结构连接处的压槽处理，方便挂网，防开裂。

## ALC墙板【处理措施】

1) 吊装、堆放：起吊时需用尼龙吊带（不可采用钢丝绳）捆绑于板材两端600mm处，每次起吊重量不超过2T，落地时板材两端600mm处各垫枕木一块，吊运时要有专人指挥，板材两端吊带捆绑距离要一致，吊带要顺直，保证板材两端同时离地和落地。为方便驳运板材，卸货时堆放层数不得超过两层，条件允许时单层堆放。

### ALC实心轻质隔墙板-安固源建筑-

ALC实心轻质隔墙板施工由天津安固源建筑工程有限公司提供。天津安固源建筑工程有限公司是天津天津市,装饰建材代理的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安固源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安固源更加美好的未来。