

消防管道施工建筑消防管道施工工程安装方案

产品名称	消防管道施工建筑消防管道施工工程安装方案
公司名称	盐山旭东管道有限公司
价格	66.00/米
规格参数	
公司地址	盐山县南环路金三角小区4栋501室（注册地址）
联系电话	15131725301

产品详情

建筑消防管道施工工程安装方案：

1、消防管道工程中使用的管道、钢管、阀门、卷管材料和接口材料必须有制造商的质量合格证明书。对材料质量有异议时，必须通过复查后再使用。

2、施工准备

消防管道施工前由设计部门提交底部，发现施工图错误时，立即向设计部门提出设计变更的要求。

施工前，有关部门应向施工部门提交现场底部。设计部门应提供详细的地下情况。

对于已建设的管道、构筑物等与工程相连的平面位置和高度，开工前必须进行校量。

3、土方工程

对管线中心线和折点坐标和标高进行测量。

管道线路与原地下管道、电缆等构筑物交叉处的地面设置临时标志。

定线测量记录，标明所有水平点和连接线。

4、管沟挖掘

管沟开挖前应征得有关部门的同意，当地下电缆、管道等状况不明时，采取有效的安全措施。

挖掘的深度、宽度应符合设计要求，有进行操作的空间。

挖管沟时，必须防止地面水流入管沟。

5、管道铺设和阀门、管道附件的安装

管道安装前，管道应根据测量和编号选择管径差异最小的管道进行安装组对，组对完成后再进行钢管的焊接。

6、管沟回填

管沟回填前，应满足以下要求：

管线的转折点、起止点、井室坐标和管顶标高已经验证。

管道通过了试验压力。

管道已经进行了防腐处理。

拆除管沟的支撑，为了保证施工的安全，如果不能拆除的话，可以直接回填的槽内的积水必须全部清除

。泰和丰管道装备-欢迎访问-1、管道安装、管道连接、支架及补偿器安装、阀门建筑给排水管道安装、供热系统安装、管道试压与清洗、常见工业管道安装、金属管道安装、防腐衬里管道安装、管道安装及管道的保温防腐、小区热力管道焊接安装、供热管网现场施工、聚氨酯保温管施工、钢套钢保温管焊接、给水管道施工、排水管道焊接安装、污水处理管道现场施工、消防管道施工,建筑消防管道施工,消防管道工程安装,燃气管道、Pe管道热熔等施工工程。