

安徽峻峰|专注研发 滁州雨水收集模块设备

产品名称	安徽峻峰 专注研发 滁州雨水收集模块设备
公司名称	安徽峻峰科创雨水利用技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区庐阳工投产业园2栋816室
联系电话	18655143218

产品详情

在城市建设中建立完善的家庭，雨水回收系统成为力推的一项重要发展措施。对此将物体经过的落水管收集起来的雨水，通过地下渗透的方式，除个别造成滑坡的地带外，对施工方法以及所用材料都进行严格的规定，目标是促使每年降水量，都能够促进雨水的循环使用。建立雨水收集池利用系统的意义：目前我国的水资源比较贫乏，再加上水资源分布不均衡，导致水资源供需矛盾突出，因此如何节能节水，将自然雨水利用收集池收集起来，雨水收集模块设备，再次给排水系统使用，成为建设行业的重要话题。充分利用雨水收集池进行收集，可以解决排水系统中很多用水问题。雨水收集池系统由若干个雨水收集模块组合而成，包括五个方面截污、弃流、过滤、储存、回用，完成了这五个阶段，就是一个雨水收集池的全过程，也是雨水收集池系统。通过处理后用来绿化浇灌、洗车冲厕等。

PP收集模块由再生环保PP材料制作，绿色环保，深埋地下不会破坏整体生态环境系统，维护简单，且可再回收利用。通过雨水收集池利用系统不仅能对雨水的收集使用，还能补给地下水资源，很大程度上减轻市政管网的防洪压力，减少因市政防洪排水设备不完善所致的洪灾。用雨水收集模块组装水池，安装方便，承载力大，不滋生蚊蝇及藻类，且在临建地区域使用后，可以拆除迁移到其它区域继续使用。该设备适用于大型建筑小区、工业园区、广场及厂房区域的雨水收集利用。

雨水收集PP模块安装中的注意事项：PP蓄水模块安全系数应采用抗压强度测试结果以内

的系数.这是为了防止因现场的实际条件、再生材料和任何潜在的变化因素而发生变化。雨水收集PP模块安装中的注意事项：模块的安装，要严格按照工艺要求进行安装，防止模块坍塌造成安全事故。PP蓄水模块安装时，必须是高度为450毫米的上下面为承压面，以确保大强度的一面。通过雨水收集池利用系统首先能帮助市政管网节约大量的资金，毕竟排洪防洪设备扩建这些都需要资金，但是通过一旦利用好了雨水收集池系统，很大程度节约了市政管网出资问题。

安徽峻峰|专注研发(多图)-滁州雨水收集模块设备由安徽峻峰科创雨水利用技术有限公司提供。安徽峻峰科创雨水利用技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽峻峰——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市庐阳区庐阳工投产业园2栋816室，联系人：高经理。