

# 自来水管道施工工程 室外给水管道施工工艺

产品名称	自来水管道施工工程 室外给水管道施工工艺
公司名称	盐山旭东管道有限公司
价格	66.00/米
规格参数	
公司地址	盐山县南环路金三角小区4栋501室（注册地址）
联系电话	15131725301

## 产品详情

给水管道施工是给水管道的定线、开挖沟槽、下管、接口、覆土、试压、冲洗、消毒和工地清扫等全部工作过程。

给水管道的定线、开挖沟槽、下管、接口、覆土、试压、冲洗、消毒和工地清扫等全部工作过程。为了提高施工质量、降低施工费用，尽量缩短施工日期，减少对交通的干扰，管道施工应有良好的施工组织。施工完毕后应有竣工图作为技术资料存档备查。

按定线用机械或人工破除路面。路面材料可以复用者应妥善堆放。沟槽用机械挖掘，要防止损坏地下已有的设施（如各种管线）。给水管埋深一般较浅，埋管沟槽通常无需支撑和排水。当埋深较深或土质较差时，需要支撑（见排水管道施工）。在接口处，槽宽和槽深按接口操作的需要而加大。给水管道一般不设基础，槽底高程即为设计的管底高程。槽底挖土要求不动原土，否则用砂填铺。

我公司专ye服务管道的以下程序：

### 下管

首先将管材沿沟槽排好。管材下槽前作zui后检查,有破损或裂纹的剔除。直径在200毫米以下管材的移动和下槽，通常不用机械。大直径管道用轮胎式起重机或三脚架和葫芦吊放。排管常从闸阀或配件处开始。管子逐根下槽，顺序做好接口。

### 接口

接口的做法随管材而异。给水管道常用的管材钢管。钢管一般焊接，少数用套管接口。

钢管接口需采用焊接。在沟槽中焊接不便,常在地面焊接成长管条后再移入沟槽。因受力能力强，长管

的长度应按现场施工条件尽量延伸，以减少槽内接口。槽内接口常用套管接口，一般做成双柔性或人字形柔性接口。

泰和丰管道装备-欢迎访问-1、管道安装、管道连接、支架及补偿器安装、阀门建筑给排水管道安装、供热系统安装、管道试压与清洗、常见工业管道安装、金属管道安装、防腐衬里管道安装、管道安装及管道的保温防腐、小区热力管道焊接安装、供热管网现场施工、聚氨酯保温管施工、钢套钢保温管焊接、给水管道施工、排水管道焊接安装、污水处理管道现场施工、燃气管道、Pe管道热熔等施工工程。