

重庆高分子仿古瓦 彩釉瓦 安装快捷施工周期短

产品名称	重庆高分子仿古瓦 彩釉瓦 安装快捷施工周期短
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	斜脊瓦:180*480 中主瓦:380*470 小主瓦:220*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点：使用寿命长，无需维修产品材质使用的是于室外的工业特种树脂材质，其使用寿命在五十年以上，可与建筑同寿，无需维修，克服了青筒瓦、陶土瓦已松动、漏雨而需经常维护的缺陷，几乎没有使用成本。高分子仿古瓦安装施工说明：屋瓦的安装（参照安装示意图）（1）. 安装的基本要点：主檐瓦安装必须由下至上单张纵向排列（底部从檐瓦开始）、由左至右横向推进，先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的程序进行，主檐瓦安装时必须纵向拉一条水平基线，该基线随纵向单排横向移动，按此基线并结合视线目测将瓦左右上下对齐（以瓦与瓦之间的波峰为准对齐），以达到纵向沟槽与波峰成直线，横向看瓦的接头成直线，即横平竖直、整体划一的效果。（2）. 一面斜坡安装完毕后安装另一斜坡时基本操作方法如上点，但有一点必须有讲究的是，纵向单排安装时必须与另一面对应的单排的波峰及沟槽完全对应，如此每一排横向推进且完全与另一面的一排完全对齐，为了达到这一目的仍然需要用拉基准线的方法来保证，只有两面纵向相对应的每一排波峰与沟槽完全对应才能保证脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完全吻合而无缝隙且美观。为了保证达到要求需要从两方面的措施进行保证，一是合理科学的施工技术方案，一是严格的现场管理措施，派专人在现场进行技术把关及施工过程。高分子仿古瓦安装施工说明：检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行一次全面检查，目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果，用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象，发现问题立即处理解决。注：安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉，且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装，以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费，节约成本。高分子仿古瓦安装施工说明：调水平及挂瓦条安装挂瓦条时必须调水平，即保证整个挂瓦条在一个水平面，只有这样才能保证瓦安装后在一个水平面，调水平方法多样，安装工人根据自己的经验及常用方法进行，以保证挂瓦条的水平面即可。我们公司的精神是诚信、奉献、自律、超越；我们的服务宗旨是缘于我们，为您服务是我们刻不容缓的义务，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！