

# 龙岩地区粘钢包钢加固公司电话

产品名称	龙岩地区粘钢包钢加固公司电话
公司名称	北京宏程达建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼1607室
联系电话	059522679028 13338488585

## 产品详情

桥梁顶升即是在原桥台附近开挖基坑浇筑临时砣作为顶升支架的基础，顶升支架采用无缝钢管，无缝钢管加工高度根据现场情况实测高度进行加工，保证同轴无缝钢管上部放置工字梁面处于同一高度，钢管上放置顶升用千斤顶，千斤顶上放置工字梁作为分配梁与梁底之间用组合钢楔紧密接触。并在桥台或墩柱外侧安装防位移装置（高度根据现场实际情况而定）。顶到位后落梁垫好临时支撑柱。在原桥台、墩上进行支座垫石放样，凿除埋设支座垫石基槽并打磨平整，调制环氧砂浆安放支座垫石，对支座垫石进行焊接，安放橡胶支座并找平、落梁。

### 1、顶升工艺流程：

施工准备 在桥台（墩）处凿除预放千斤顶位置 监测设备的安装 试顶升（问题反馈及处理） 正式顶升 次顶升完成 临时支撑的放置 继续顶升至设计位置 临时支撑的放置 落梁至临时支撑上 安装预制垫石及支座 现场清理

### 2、施工准备工作

#### 2.1 在顶升次完成后墩、帽顶基面清理

凿除基面凸起部分，并清除破碎松散砣渣子。在桥台（墩）预支临时钢垫块部分如存在钢筋头的应予以割除并处理至低于砣表面高度。

## 2.2顶升系统的调试安装

顶升系统采用位移和顶升压力的双控作为顶升控制依据，外部数据采集以位移电子传感器作为位移采集，压力传感器作为压力采集。顶升前应单一和统一调试各控制系统的正常运行