

福州承接粘钢加固改造项目施工

产品名称	福州承接粘钢加固改造项目施工
公司名称	泉州宏腾伟业建筑加固工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	丰泽区城东街道金凤屿小区2号楼2508室
联系电话	059522679028 13808527023

产品详情

粘钢加固施工工艺

(1)粘钢加固混凝土承重结构时，其施工中主要包含了楼面卸载：混凝土基层处理两个方面，这里就这两方面的具体施工工艺并不多做解释。

(2)在进行粘钢加固施工前，施工单位要加强做好粘贴部位混凝土的日常养护管理工作，将混凝土放置在大于50 的环境中，充分保持混凝土的水分，如果混凝土水分处于饱和状态下，就必须及时采取风干措施，直到混凝土质量达到规定的使用要求后，才可以进行粘钢的加固施工。

(3)应清除被加固构件表面疏松部分，至露出混凝土结构层。若有裂缝，应先行修补。然后，用修补材料将表层修复平整。粘贴部位应除去浮浆和劣质混凝土，并将油污等杂质去除，用磨光机打磨平整，表面打磨后，应用强力吹风机将表面粉尘彻底清除。

干式外包钢加固处理

用卡具从x和y两个方向将角钢卡贴于构件预定部位，并校准。

将扁钢箍或钢筋与角钢焊接(搭焊)固定。

钢架杆件与构件之间的缝隙用1：2水泥砂浆干捻塞紧、填实。

外包钢加固，钢架表面应进行防腐处理，较简单有效的方法是用1：3水泥砂浆，抹25mm厚保护层。