

钢结构圆弧形门卫岗亭 苍南氟碳漆保安岗亭厂家

产品名称	钢结构圆弧形门卫岗亭 苍南氟碳漆保安岗亭厂家
公司名称	扬州绿洁公共设施有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	品牌:绿洁 产品型号:GT-8967 产地:全国可售
公司地址	扬州市江都区城北工业园区陈高路
联系电话	0514-87178086 18944468686

产品详情

绿洁岗亭安装施工步骤：

钢舱施工步骤包括土方开挖、基础通道检查、施工布置、钢筋加工、钢筋连接、模板工程、混凝土工程和砌体工程。下面是详细介绍：

1、土方开挖

土方开挖采用机械开挖，高出设计标高200mm，采用人工修边和集底。挖至设计标高后，应钻基坑，发现软土层应清理干净，得到良好的土层，超挖部分应分层夯实至设计标高。石灰28土。

2、基底验槽

开挖至设计标高后，需施工单位、设计单位、监理单位审核验收，经多方签字同意后立即浇筑混凝土垫层。

3、施工安排

岗亭底座分两步搭建，步搭建底座，第二步搭建地梁。不满足承载力要求的基坑开挖后，压实后用碎石粉置换。置换深度为600mm，置换宽度为每边+200mm，承载力标准值为置换处理后的碱应达到180KPA。

4、钢筋加工

- 1) 钢筋在使用前，必须在现场进行观察和取样，送至检测中心检测后，方可使用。
- 2) 配备两台钢筋加工机械进行钢筋加工。
- 3) 钢筋切割前，应严格按照设计图纸和施工规范编制钢筋批次清单，送项目部审核。当钢筋为毛坯时，必须考虑钢筋在焊接过程中的损失长度。
- 4) 钢筋集中在现场，主要是现场加工成型，钢筋按型号分类堆放。马镫按规格尺寸整齐堆放。

5、钢筋连接

- 1) 桁架柱、桁架梁和基础钢筋的垂直连接采用电渣压焊，水平连接采用搭接连接。但是，钢筋接头的位置必须符合施工规范。
- 2) 采用电渣压焊时，布置在同一构件内的焊接接头错开，同一根钢筋从任一接头的中心到长度为钢筋直径35倍的截面不应有两个接头酒吧。不少于500毫米;接头受拉钢筋截面积不应超过总面积的50%，受压区不受限制。同一根钢筋在同一截面上不能有两个接头。竖向钢筋接头与楼板的距离必须符合设计要求。

6、模板工程

模板工程是混凝土结构工程的重要组成部分。模板及其支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性，并能可靠地承受钢筋和混凝土的自重和侧压以及施工荷载，以保证结构工程和几何形状的正确性。组件的相互尺寸和位置。因此，模板工程的施工极为重要，是施工的关键。

7、混凝土工程

基础不留施工缝，连续浇筑一次完成;梁和上部结构浇筑混凝土前，必须将接触面刮平，润湿后，底部必须按与原混凝土相同的比例填充50-100毫米厚的水泥砂浆。浇注时每次浇注的厚度控制在振动棒作用部分长度的1.25倍，一般为500毫米左右。下层混凝土必须在上

层混凝土初凝前浇筑，振杆必须插入下层约50mm，以保证良好的混凝土接缝。

施工缝处理：混凝土达到一定强度后，人工凿毛呈满天星点状，浇水润湿后，用同样的搅拌砂浆摊铺20-50MM的厚度。

8、砌体工程

本项目的砌体工程包括标准砖砌体和加气混凝土砌块。

拆除主模板后，插入砌体结构。

现场安装集中砂浆搅拌站，用斗车运输到现场。