

福建福州地区承接植筋工程施工

产品名称	福建福州地区承接植筋工程施工
公司名称	北京宏程达建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼1607室
联系电话	059522679028 13338488585

产品详情

- 1、植筋后，一般不允许在所植钢筋上焊接，如确实需要焊接时，焊点距离基材混凝土表面应大于15d，且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
- 2、承台围堰必须牢固，确保在植筋期间不能有水流入承台范围，承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥，那此方案不可行。
- 3、注意天气变化，植筋施工开始前要查看天气预备，要确保在植筋施工期间天气状况良好，不要在阴雨天气施工。针对本工程在厂房内部施工，故无需考虑天气因素的影响。
- 4、钢筋必须按要求除锈，钢筋表明不能有油渍等杂物。
- 5、植筋所用的锚固胶必须是合格产品，各项性能指标要符合规范要求。
- 6、为了保证植筋质量，必须避免第四条中提到的影响植筋质量缺陷的各个因素发生，从工、料、机、工艺、环境以及方法等几个方面综合考虑，要做到万无一失。
- 7、植筋施工用电要按照项目的用电规程操作，避免违章。
- 8、植筋所用的设备及机具必须按找该设备或机具的操作规程操作，不允许违章操作。
- 9、植筋所用的材料不能到处乱扔污染环境。