

连云港防火门 防火卷帘门 厂家安装测量

产品名称	连云港防火门 防火卷帘门 厂家安装测量
公司名称	连云港市金巧匠门业有限公司
价格	1000.00/樘
规格参数	品牌:金匠 颜色是否可选:是 产地:江苏
公司地址	连云港市海州区浦南镇半滩村310国道南
联系电话	15150967876

产品详情

连云港防火卷帘门、防火门窗早已十分了解了，大伙儿应当熟悉的相应常识也许多了，可是有关防火门应用安装标准的一些问题有的朋友们还没有很清晰，假如大伙儿想要知道，那么就看看大家下面的文字吧。防火门同其他众多防火安全器械一样有严格要求的应用安装标准，假如心存侥幸下没有严格执行得话，不良影响一样十分比较严重！

- 1、工程验收方取货时要用心按购销合同核查商品数量、规格型号、级别及各种各样零配件是不是达标、齐备。
- 2、平常存放、存储钢制防火门时，应留意要把钢制防火门竖直储放于干燥的房间内，并采用一定防腐蚀对策。钢制防火门中的夹层玻璃构件应闲置和借助在不可以损害夹层玻璃边沿和夹层玻璃面的物件上。
- 3、应用安装规定：（1）防火门安装前务必开展仔细的查验，如因运送存储不当造成窗子、窗户涨缩、形变、夹层玻璃损坏，应在修补之后才可完成安装。（2）防火门安装时，须用水平仪校直或用挂线法校准其上下左右的垂直角度，保证横平、垂直、多少一致。（3）窗子务必与房屋建筑成一总体，选用木件或钢件与墙联接。假如防盗窗选用的是钢制窗子得话，也有留意安装后窗子与墙面中间是不是有灌溉混合砂浆，并保养24个小时以上，以后防火门才可以正常的运用。（4）防火门全部的五金配件安装孔的地方都需要保证精确，使五金配件在安装能做到整平、坚固的应用规范。（5）钢制防火门的零配件防火玻璃在安装使用时，四边留缝一定要匀称，定位后将四边间隙要用防火岩棉填冲堵上，随后别忘记封好免漆板封边条。（6）具体安装是不仅要注意以上各类规定外，更应按《工程施工及验收规范》要求核查和标准自身的实际操作。倘若不符合以上一切一个标准的钢制防火门皆为不合格产品，抱持着心存侥幸强制应用得话，是把防火安全对策当任情，也是拿你我的人生开玩笑的极端个人行为，大伙儿一定要注意！