

湘潭管道清淤施工作业方案 湖南浚洁工程

产品名称	湘潭管道清淤施工作业方案 湖南浚洁工程
公司名称	湖南浚洁市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙经开区黄兴大道南段57号星为创芯园1栋503
联系电话	16680814335 16680814335

产品详情

想必很多人都经历过马桶堵塞的事情吧，一旦堵塞了让我们自己是非常难受的，在这个时候我们要想一些解决的办法。首先就是在马桶里倒入适量的洗洁精，第二步再加入烧开的热水，紧接着就再用皮搋子，洗洁精就能够分解堵塞在马桶内的大部分油脂，就像是溶解厨房水槽中的油脂那样。首先我们需要热水将洗洁精进行活化，加速溶解的效果，等待有一段时间后，就可以按下冲水开关，堵塞的马桶自然就会被疏通了

住宅排水一般为重力自流排水，排水立管的排水速度大于排水横干管，污水排至排水立管底部转入排水横干管时，排水速度会减慢，特别是在水量大的时候可能会造成瞬时拥堵。污水在排水立管的底部形成一段短时间的正压水柱，如果这个部位的水力条件不好，正压水柱就形成的比较高，当正压水柱高于底层住宅的厨卫用具时，污水就从底层住宅的厨卫用具反溢出来，也就是平时说的下水道反水的情况。这一般时排水设计不合理造成的。

下水管道疏通要制定切实可行的方案：进入施工现场后，避开路口先在两头设置警示牌，沿线摆放警示桩，用小彩旗连接各警示桩，然后将施工现场做好安全防护，并由专人看管疏导交通。选择好位置将设备排放整齐有序，打开各检查井进行通风约30 - 50分钟，打捞各检查井中的飘浮物及垃圾，直接装车。检查井安鼓风机通风，让空气循环，管道清淤施工作业方案，然后安水泵降水，为了防止污水中的飘浮物吸进泵内，降低排水量在水泵进水口绑铁丝网，以阻止进入，在控制住检查井内污水水位的情况下继续通风。

湘潭管道清淤施工作业方案-湖南浚洁工程由湖南浚洁市政工程有限公司提供。湖南浚洁市政工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浚洁市政——您可信赖的朋友，公司地址：

湖南省长沙经开区黄兴大道南段57号星为创芯园1栋503，联系人：卢经理。