泉州地区承接化学锚栓植筋加固工程施工

产品名称	泉州地区承接化学锚栓植筋加固工程施工
公司名称	泉州宏腾伟业建筑加固工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	丰泽区城东街道金凤屿小区2号楼2508室
联系电话	059522679028 13808527023

产品详情

施工准备

1、根据图纸尺寸（砖模数）进行现场放线，找准植筋位置。

2、保证墙体上口与梁下口3－5cm间隙。

三、操作工艺

1、施工步骤：放线→ 钻孔→ 清理→ 注胶→ 植筋

2、须植筋部位，构造柱与梁底连接处，墙体与混凝土结构连接处，部分变更与修改处，圈梁门窗节点等。

3、注意事项：

A、孔径要求大于钢筋3－5mm

B、钻孔深度如一材料说明。

C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘

D、钻孔清净后，孔内注入2／3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢，注意拉结筋弯钩朝向。

E、植筋后3－5小时不得摇动所植钢筋

F、对3－5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋，一定注意清净老胶泥及灰尘

四、安全交底

1、正确戴好安全帽，系好安全带。超过2米时，要求搭设可靠脚手架

2、检查电钻是否漏电，电源由电工接至现场

3、注意冬天路滑。

4、严格执行安全操作规范，做到安全。

5、做到工完场清，文明生产。