

# 莆田地区承接拉墙筋植筋构造柱植筋项目施工

产品名称	莆田地区承接拉墙筋植筋构造柱植筋项目施工
公司名称	泉州宏腾伟业建筑加固工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	丰泽区城东街道金凤屿小区2号楼2508室
联系电话	059522679028 13808527023

## 产品详情

必须使用15D，并按照它的设计以及验收要求来执行，正常情况下需高于100。同时，在进行植筋的时候，当其凝固时间达到十天以上之后，可以请具有检测资格的部门来现场做抗拔抽查，而所抽查的钢筋抗拔数量必须在1组以上，这样才算检测合格。

### 植筋施工注意事项

- 1、植筋之后，首先要注意的就是不能在所植的钢筋上面进行焊接操作，但如果是应工程需要进行焊接的话，那么其焊点距离必须要控制好，需比基材混凝土表层高出15d，而对于暴露在外面的植筋根部，需要使用冰水浸湿的毛巾包裹住。
- 2、植筋施工的时候，还需注意承台围堰的牢固性，保证植筋之后不会有水流入到承台之中，它必须要保持干燥。但如果无法保证它的干燥性，则不能进行施工。另外，天气环境的变化也需要注意，在施工之前先查看一下当天的天气，若是阴雨天气则不能进行施工。
- 3、对于需植入的钢筋来说，在施工之前必须要按要求做好除锈工作，并且它的表面不能存在油渍等杂物。同时，在植筋过程中使用的锚固胶，必须是经检验合格的产品，各项指标都达到标准要求的。另外，施工过程中所使用的设备，一定要安装规范步骤来操作，切勿违规操作。