

南平承接植筋加固工程施工

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 南平承接植筋加固工程施工 |
| 公司名称 | 北京宏腾伟业建筑工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区黄村镇西大街65号院23号104室 |
| 联系电话 | 059522679028 13075993109 |

产品详情

- 1、砌墙植筋对于植筋的要求，钢筋如果是半成品需要及时搬运，同时开工之前，还需要用胶严格的按照标准来进行调和。接下来钢筋插入到墙体，用手拽紧之后，通过榔头敲击，保证达到一定的深度要求。
- 2、砌墙钢筋，搭建植筋的时候要错开接头，避免这个部位受力薄弱，而且一定要达到质量的要求。首先对于墙体拉筋的标高，如果有误差，也要控制在1厘米的范围以内。圈梁标高需要控制在1.5厘米以内，还需要保证构造柱的钢筋有效截面和垂直度在合理的范围，不能出现钢筋晃动的问题。植入钢筋之后，还需要进行检查，如果有漏植的现象，需要及时补充。