

厦门地区承接植筋加固工程施工找宏腾伟业加固公司

产品名称	厦门地区承接植筋加固工程施工找宏腾伟业加固公司
公司名称	泉州宏腾伟业建筑加固工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	丰泽区城东街道金凤屿小区2号楼2508室
联系电话	059522679028 13808527023

产品详情

1、采用外粘型钢加固法时，角钢厚度不应小于5mm，角钢边长对梁不应小于50mm，对柱不应小于75mm。沿梁、柱轴线方向应每隔一定距离用扁钢制作的缀板与角钢焊接。缀板截面不应小于40mmX4mm，其间距不应大于500mm;在节点区，其间距应适当加密。

2、外包钢法两端应有可靠的连接和锚固，对柱的加固，角钢下端应锚固于基础中，上端应伸至加固层的上一层楼板底或屋面板底;对梁的加固，梁角钢应与柱角钢相互焊接。必要时，还可加焊扁钢带，使柱两侧的梁相互连接。

3、采用外包钢法加固梁、柱时，应将原构件截面的棱角打磨成圆角，以使型钢与混凝土之间在注胶后能相互粘合。4、采用外包钢法加固钢筋混凝土构件时，型钢表面(包括混凝土表面)应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆作防护层，也可采用其它具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护。

房屋综合质量检测鉴定一般需要鉴定检测人员先根据现场实际情况来制定相应的检测方案。房屋鉴定一般检测项目包括材料强度检测、钢筋配置检测、建筑变形检测、裂缝检测和其他检测。不同的结构形式其相应的结构检测方法也各有侧重，例如钢筋混凝土结构应侧重检测混凝土等级、钢筋配置、裂缝分布

、混凝土耐久性等情况；