

莆田地区从事建筑植筋加固改造项目

产品名称	莆田地区从事建筑植筋加固改造项目
公司名称	鼎硕伟业(北京)建筑劳务集团有限公司泉州分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区东海街道滨海社区滨海街1168号海宸尊域小区五号楼东单元L层
联系电话	059522670928 13328550815

产品详情

GB-50367-2006混凝土结构加固设计规范从设计院给出的长度推算一般为 10d。但在实际植筋加固的工程中，不管设计多长，施工中一般的墙面拉结筋和过梁的植筋也就10cm，如果现场管理规范一点的严格点也就20cm，因为手持的钻机也就15cm的钻头，加长的也20cm。40cm的孔样子要专用的器械来打，而且植筋要在梁上钻一个较深的孔问题很大，25cm基本是没几个孔可以下去的。

关于植筋加固有哪些步骤呢，以及植筋加固长度一般是多少的相关知识，小编就为大家分享到这里了。对于植筋的长度，结构设计规范给了一个计算公式，这个公式使用起来挺不方便，一般按钢筋直径的十倍掌握。从试验数据来看，按这个数值植筋，有时候达不到拉拔力要求，而当植筋长度为钢筋的十二倍的时候，拉拔试验均能满足要求，植筋的长度至少应在十到十二分之间。

