

鄂州建筑幕墙工程质量检查幕墙安全检测

产品名称	鄂州建筑幕墙工程质量检查幕墙安全检测
公司名称	湖北衡泰工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:鄂州建筑幕墙工程质量检查 报告:一式三份 产地:武汉
公司地址	洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18 号楼1-3层2号-03
联系电话	027-83643860 13343461828

产品详情

现场质保体系检查 幕墙设计、施工、监理、测试等单位的资质条件； 幕墙评审意见；
加工现场的环境、设备、质量控制措施等条件； 材料验收和检验制度；5.2
设计图纸的检查查看设计图纸，明确幕墙体系、用材、幕墙性能、各种节点处理要求等；5.3
质保资料检查 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。
建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明；进口硅酮结构胶的商检证；指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告；石材用密封胶的耐污染性试验报告。 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。
打胶、养护环境的温度、湿度记录；双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。
防雷装置测试记录。 隐蔽工程验收记录：a、预埋件（或后置埋件）；b、构件的连接节点；c、变形缝及墙面转角处的构造节点；d、幕墙防雷装置；e、幕墙防火构造。
幕墙构件和组件的加工制作记录；幕墙安装施工记录。 玻璃幕墙产品实行生产许可证和准用证制度，未获得产品生产许可证的企业不得生产玻璃幕墙产品，未获得准用证的产品不得在建筑工程中使用。5.4
现场实物检查 过程检查 重点检查预埋件、焊接、结构胶、密封胶、防腐连接件、构架安装；
节点处理，变形缝处理； 避雷设施； 嵌板、单元板质量； 竣工检查
重点查零附件、紧固件等用料情况； 门窗开启角度和安装；
幕墙的平整度、垂直度，幕墙的外观； 结构密封胶的施工；
保温、防火、避雷、防水、排水的施工； 幕墙四周与主体结构的处理等；