

集装箱养护室 工地移动式集装箱养护室生产厂家 移动养护室价格

产品名称	集装箱养护室 工地移动式集装箱养护室生产厂家 移动养护室价格
公司名称	献县东奥建筑设备仪器厂
价格	18000.00/套
规格参数	型号:齐全 规格:国标 品牌:东奥
公司地址	献县工业园区88号
联系电话	13512445978 13512445978

产品详情

集装箱养护室|工地移动式集装箱养护室生产厂家|移动养护室价格

集装箱养护室，工地移动式集装箱养护室生产厂家，移动养护室价格

集装箱标养室|工地移动式集装箱标养室生产厂家|移动标养室价格

集装箱标养室，工地移动式集装箱标养室生产厂家，移动标养室价格

集装箱实验室，集装箱式实验室，工地移动式集装箱实验室生产厂家

集装箱养护室简介：集装箱标养室，工地集装箱标养室，集装箱移动标养室，移动标养室，集装箱养护室，工地集装箱养护室，集装箱移动养护室，移动养护室养护室是一种具有调节内部环境温度、湿度，

用于养护混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等，以保证其满足试验要求的试验设施。不同的试件，不同的试验，对养护室的温度和湿度有不同的要求。其中中华人民共和国国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的“中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定，标准混凝土养护室的温度为 20 ± 2 ，湿度为95%以上。集装箱养护室，移动养护室，全自动控制，移动方便，反复使用，节约成本。三种加湿形式：超声波雾化加湿，机械雾化加湿，喷头雾化加湿；可定时.间歇.循环加湿。可加工定做各种尺寸集装箱养护室。

标签：集装箱养护室 集装箱标养室 集装箱移动养护室 移动养护室 移动标养室 工地养护室，工地标养室

1、养护室控制设备基本参数：控温精度： 20 ± 2 °C，分辨率0.1，控温范围 95%(相对湿度)，养护室内加热功率：4000W，给水辅热功率1500w，超声波加湿功率350w，机械雾化加湿功率120w，喷头雾化加湿功率：50w；制冷功率：2000w，电源稳压：220V，电源频率：50HZ，运行功率：6000w，适用面积：6米标准集装箱。

2、设备清单：数显温湿度控制仪表1只，漏电保护器1只；定时加湿控制器1只，缺水防干烧自动断电装置1套，缺水报警器1只，6路开关分别控制交流接触器接触器，分别为加热1，加热2，超声波加湿，雾化加湿，喷头雾化加湿，制冷，6路状态灯分别显示；自来水过滤器1只；辅热水器1台；超声波雾化加湿器1台；送风风机1台，电磁阀2只；养护室内蒸发式加热器1台，机械雾化加湿器1台，温湿度传感器1套，防水照明灯1只，压缩机制冷机1台。

3、养护室整体设计方案描述：我公司的可移动式水泥、混凝土养护室控制设备，适用于建筑公路施工单位及建筑民用房、商业用房的施工单位对水泥、混凝土试样质量的检测，质检单位对标准试块温湿度的合格检测。套设备故障率低，安全可靠，省水省电，移动方便。移动式养护室控制设备质量过硬，可长期重复使用。由我公司设计、生产的全套移动式养护室控制设备用于水泥混凝土等试件的标准养护，符合新国家标准，确保养护室温度 20 ± 2 ，相对湿度 95%RH以上（可根据贵单位要求设置温、湿度）。整套移动式养护室分控制缓冲间和试样放置间两个房间，控制缓冲间主要放置一套微电脑控制系统、电控箱、操作人员用品，在这个空间一方面避免控制设备放置室外安全和电器件老化问题，另一方面两重门的设计改变了进出水泥混凝土试样室时，频繁开关门所造成的温湿度散发、能源浪费的现象，从而达到节省水电的功效。室内放置试块空间主要包括一套室内控温送风系统，一整套加湿系统，室内送风系统可使房间常年保持在 20 ± 2 。加湿雾化系统产生的雾化，可使水形成1-5微米的颗粒，满足国家标准要求，全部配件采用进口或国内品牌产品，质量可靠，让您安心使用，不用担心设备出问题。压缩机机组悬挂在集装箱内墙壁上，可节省室内空间，室内机组有上下出风口，形成涡流式循环风，使室内冷、热温度迅速均匀散发，可有效解决原有养护室壁挂空调机单向吹风且不能循环造成的升温速度慢且不均匀的问题，快速达到新国家标准所要求的温度，使温度保持在温度： 20 ± 2 ，湿度：湿度 95%RH。控制系统连接高精度传感器,合理安装在缓冲间（安装时按照房间实际情况确定），高精度的温湿度传感器：带延迟保护功能,采用温度、湿度同步测量法，使养护室内的温、湿度测量具有测量更准确，性能更可靠，无漂移，耐老化等优点，解决了老式模拟传感器易飘移、易腐蚀、需经常更换的问题。

4、摆放集装箱养护室摆放到平整处，开门方向朝向使用方向。箱体需要四脚踮起，利于排水，四周砖砌10cm左右挡水墙（6m*2.4m），墙留一口把养护室流出的水引到排水沟内。接通水电，水需使用市政压力干净自来水，电220v/380V。夏天摆放处上方要有遮阳板，无遮阳板需要摆放到通风阴凉处，避免太阳

直射。体积:6米标准海运集装箱，非个人焊接板房。2.4*6*2.3M（约），注：报价不含养护室里面放试块的架子。集装箱到工地需要购买方提供吊车把集装箱吊装到合适位置。