

长沙耀龙 湖南长沙旗杆加工厂家供应旗杆 长沙旗杆加工厂家

产品名称	长沙耀龙 湖南长沙旗杆加工厂家供应旗杆 长沙旗杆加工厂家
公司名称	长沙耀龙金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区新开铺路钢材市场内
联系电话	15874143020 15874143020

产品详情

电动旗杆，为什么称之为电动的呢，也就是说在升旗过程中不依靠人操作升起旗，而是由电动进行操作。在大多数人眼中，电动旗杆是个极为简单的工程，制作起来应极为简易。而实际上，电动旗杆的制作并不容易。

电动旗杆是一种用电控制旗帜升降的金属杆。其控制系统是用步进电机进行传动和控制器配合工作以达到旗帜升降的目的。手动升旗难免有所误差，这时候，电动旗杆的作用便出现了，它可以准的升起。这样，就可以使升旗仪式更加郑重。

由于不锈钢旗杆的应用是非常广泛的，它能够应用在府单位、事业单位、企业、工厂、学校，甚至是幼儿园。这些应用环境的建筑的高度都是不同的，所以在定制不锈钢旗杆不可忽略的一点就是旗杆的高度。如果高大的建筑采用的是比较矮的旗杆，看上去就很小气，如果是底层建筑采用的是比较高的旗杆，那么看上去也是同样的不协调。

旗杆的台座和旗杆安装步骤

步骤一：旗杆的基座

旗杆的台座由施工队完成，台座的设计由承包方和施工队完成，按图纸施工。

一般旗杆台座置于项目部或现场办公区正前面,按照图纸施工。与旗杆安装方配合施工，确保工程质量。

旗杆的位置选定后，施工队将整个位置隔开。先将施工处的土石挖开，然后混凝土填平。为保证基础的结实平整，底下铺上钢筋网，为旗杆台座的混凝土浇灌做好准备，按设计的形状准备。

将基础台座中留出三个孔，孔大小为800MM×800MM，孔深1000MM。孔之间的间距1.5M或2M都可，无

特定要求。

步骤二：安装预埋件

由旗杆安装方按位置安放旗杆的预埋件，固定好，预埋件法兰盘至下留出150MM。如（图一）所示。然后由施工队往孔中浇灌混凝土。

步骤三：旗杆安装调试

待旗杆台座浇灌的混凝土稳固后（至少五天），然后开始安装旗杆，旗杆整体在一条线上。保证旗杆的安装质量，在旗杆的底盘出有可以调试的装置。待旗杆安装调试完毕后（如图二），然后承包方确认验收。

步骤四：台座成型

然后按台座的设计，土建施工方开始浇灌混凝土成型。按承包方要求贴上瓷砖。