

# 地下车库环氧地坪漆厂家 盈富地坪服务周到

产品名称	地下车库环氧地坪漆厂家 盈富地坪服务周到
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

## 产品详情

### 地坪漆施工对水泥基面的要求

地坪漆施工对水泥基面的要求：

1) 要求水泥基面牢固、结实、不起壳，是水泥面与混凝土底一起浇注，以砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂

浆找平层，则要求砂浆层厚度大于3cm，如果是跑车的，则砂浆层要更厚一些，以防止车压后砂浆层脱块，地下车库环氧地坪漆市场报价，分离、粉碎。

2) 要求水泥层表面不起砂、硬度好。要达此目的—是水泥质量要好，二是与砂子的比例要恰当，一般是水泥沙子的比例要恰

当，一般是水泥砂浆层要充分保养好，适时浇水，防止粉化。

3) 表面平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。

4) 表面干燥，含水量《6%从时间上看，施工后保养期混凝土是夏季3-4周。或作橡胶垫试验、冬季3-6周，砂浆层夏季2周、

冬季4周。或作橡胶垫试验，地下车库环氧地坪漆定制，即用一块0.5m × 0.5m左右的橡胶板平铺在水泥地上，四周用胶纸封边，四个小时后检查橡胶垫里层是

否有水珠，如无则为表层干燥，可以施工。

5) 地坪表面的PH值应为6.8-8.0。

6) 地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有，要设法清除。

7) 用2m直尺和楔型尺检查，平整度不大于5mm。

8) 坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的0.2%，并不大于30mm(尺量检查和作泼水试验)。

## 批涂层

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，地下车库环氧地坪漆厂家，充分搅拌；

使用批刀将材料涂布均匀；

混合完成材料需30分钟内施工完成；

批土养生硬化时间约8小时以上；

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

## 面涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；

使用前主剂先搅拌均匀；

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处需做好交接处理；

施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25°C为准，低温时开放时间需适度延长）

地坪漆施工环境要求：

- 1、 施工的环境温度应控制在10 -35 ；
- 2、 基层含水率不能超过5%
- 3、 空气湿度要小于75%
- 4、 施工的环境温度应高于温度3 以上

地坪漆施工步骤：

1、 地面处理：首先对原地面进行打磨，不平处需修复平整，然后清扫吸尘，潮湿处需先进行烘干处理。

2、 底涂：严格按照重量比例(见桶贴)，将底涂A料和底涂B料充分混合，并用涂料搅拌机迅速搅拌均匀后，用滚筒或镘刀镘涂

于原地面，使其渗透固化后形成一道防尘、粘接力强的底层

3、 中涂：严格按照重量比例，将面涂A料和面涂B料充分混合，并用涂料搅拌机迅速搅拌均匀后，用滚筒均匀滚涂于底涂之

上。

4、 面涂：严格按照重量比例，将面涂A料和面涂B料充分混合，并用涂料搅拌机迅速搅拌均匀后，地下车库环氧地坪漆，用滚筒均匀滚涂于中涂之上

(或用镘刀镘涂于中涂之上)，使其形成防尘、颜色亮丽之面层。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

地下车库环氧地坪漆厂家-盈富地坪服务周到由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盈富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盈富地坪在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！