

工地上料平台生产厂家 厚川牌卸料平台 建筑施工平台 抽屉式卸料平台 各种尺寸均可定制

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 工地上料平台生产厂家 厚川牌卸料平台 建筑施工平台 抽屉式卸料平台 各种尺寸均可定制 |
| 公司名称 | 沧州厚川建筑器材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 厚川:承载700公斤 6*1.2米:Q500结构钢 河北沧州:屈服的300 |
| 公司地址 | 河北沧州盐山开发区 |
| 联系电话 | 0317-6836558 15831737699 |

产品详情

工地上料平台生产厂家 厚川牌卸料平台 建筑施工平台
抽屉式卸料平台 各种尺寸均可定制

公司主营：卸料平台,钢筋加工棚,钢筋堆放架,基坑围栏,电梯井操作平台,本产品整体性好,主要为组装式,方便安装

产品特点：结构简洁，安装使用方便，感观大方，质量安全，运输方便等特点。

用料及产品规格：6米*2米*1.2米

卸料平台主梁采用16#工字钢制作，横梁采用14#工字钢，底部花纹板3.0MM厚，主梁长度6米，斗宽度为2米，斗长为3米，侧围高度1.2米。

注意事项：

- 1、每台卸料平台的制作都由焊工师傅焊接完成。
- 2、所要求的焊接不得有脱焊、漏焊，焊缝应饱满。
- 3、防护栏杆的高度不得低于1.5米，且内侧应挂密目网。

- 4、钢丝绳的锚扣应符合规范要求。
- 5、料台安装前应先检查预留锚环与结构的连接是否可靠，是否有松动情况，确认无误后方可安装。
- 6、卸料平台吊装时，起吊用的四根钢丝绳应长短相同，以确保平台的平稳安装。
- 7、吊装时，信号工应与安装工密切配合。
- 8、为保险起见，卸料平台应标明限载量，常规限载量为700KG，可根据工地不同要求定做。
- 9、使用时应做静载实验，在确认料台不变形，焊缝无开裂。锚环处无裂缝等现象，且经过有关部门和负责人的签字认可后，方可投入使用。