

砍桩施工电话 闽清砍桩 福州国豪室内拆除

产品名称	砍桩施工电话 闽清砍桩 福州国豪室内拆除
公司名称	连江县国豪建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连江德力城二号楼151店
联系电话	15860287105

产品详情

混凝土切割安全施工注意事项

- 1.混凝土吊装过程中应由专人指挥，禁止吊装区内有人走动。
- 2.混凝土切割施工过程中，上下楼面同时由专人负责，禁止向下抛掷物品，切割完成之后的空洞要及时设置维护或用竹笆封闭，并设标记。
- 3.由于切割设备使用的多数为380V动力电，施工过程中要注意安全用电。
- 4.混凝土切割要按照施工规范进行操作电器，大型设备须有接地装置，插座须带空气保险装置。
- 5.混凝土切割施工现场禁止吸烟及明火，如果有需要明火的可先申请相关管理员，经批准之后方可使用明火。

房屋装修拆除墙面需要注意哪些?

1.房屋顶墙面梁不可以随意拆改

业主装修房屋时，有的业主感觉房子顶面影响美观就想将横梁突出的部分拆除;，其实房屋中间的横梁式不能随意拆改的，砍桩电话，由于其起着支撑上层墙体楼板的作用，一旦拆改不当机会导致上层楼板下坠。一旦拆除就会留下很大的安全隐患。

2.房屋中连接阳台的墙体勿拆

业主装修时为了改善室内采光而欲把阳台的部分墙体拆除，从而增加阳台门口的宽度，其实这么做是非常危险的，因而不可随意拆除。

高空拆除施工安全注意事项有哪些?

- 1.靠近电源(低压)线路作业前,应先联系停电。确认停电后方可进行工作,并应设置绝缘档壁。作业者至少离开电线(低压)2公尺以外。禁止在高压线下作业。
- 2.高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件;并必须从zhi定的路线上下,砍桩施工,不得在高空投掷材料或工具等物;不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上;不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、另部件等一切易坠落物件清理干净,闽清砍桩,以防落下伤人,上下大型另件时,应采用可靠的起吊机具。

砍桩施工电话-闽清砍桩-福州国豪室内拆除(查看)由连江县国豪建筑工程有限公司提供。连江县国豪建筑工程有限公司位于连江德力城二号楼151店。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前国豪建筑在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。国豪建筑取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。国豪建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。