

福州国豪建筑拆除公司 破石工程 福州破石

产品名称	福州国豪建筑拆除公司 破石工程 福州破石
公司名称	连江县国豪建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连江德力城二号楼151店
联系电话	15860287105

产品详情

混凝土切割安全施工注意事项

- 1.混凝土吊装过程中应由专人指挥，破石工程，禁止吊装区内有人走动。
- 2.混凝土切割施工过程中，上下楼面同时由专人负责，禁止向下抛掷物品，切割完成之后的空洞要及时设置维护或用竹笆封闭，并设标记。
- 3.由于切割设备使用的多数为380V动力电，福州破石，施工过程中要注意安全用电。
- 4.混凝土切割要按照施工规范进行操作电器，大型设备须有接地装置，插座须带空气保险装置。
- 5.混凝土切割施工现场禁止吸烟及明火，如果有需要明火的可先申请相关管理员，经批准之后方可使用明火。

混凝土切割拆除施工应如何进行?

一：混凝土拆除施工准备工作

- 1.保证混凝土切割施工现场通水通电，在切割时用水冷却切割设备产生的高温及减少粉尘污染。
- 2.混凝土切割用水要做好排水处理，以免混凝土切割用水污染到环境。

二：混凝土拆除分块放线

- 1.根据施工图纸及现场勘测的数据，相关技术人员要对需要切割的混凝土进行设计排版，将实体分层、分块切除。

2.混凝土切割排版中应考虑到吊装设备的起重能力，破石哪家好，保证切割块的重量低于设备的荷载要求。

3.混凝土切割板块设计好之后分发给施工人员，用墨线弹出准确的切割线并加以保护。

三：切割设备就位

1.根据切割线选择合理的切割未知，破石施工电话，安装切割设备。

2.固定采用在混凝土实体上钻孔，用膨胀螺栓紧锢设备底座的方法。

建筑拆除施工中存在哪些消防安全隐患?

拆除工程乙方施工现场管理混乱，无火灾发生危机意识

很多拆除施工单位虽有消防安全制度，但大多形同虚设，施工现场的安全生产责任不明、奖罚不严、制度不健全。

即使有制度，也是流于形式，不能严格落实;安全管理机构和人员被精简、合并，专职安全员远远不能满足工程的实际需要，很多安全员技术素质差，对安全管理既无监督管理职能，又不能履行职责。导致在建筑拆除施工现场.临时乱拉乱接用线路频繁使用电刨、电锯、切割机等设施;大量拆除下来的yi燃可燃材料，随拆随放，堆放混乱;当有焊接施工进射的火花、施工人员吸烟、或者长时间的阳光下暴晒.都会使这些yi燃性材料触发火灾。

福州国豪建筑拆除公司(图)-破石工程-福州破石由连江县国豪建筑工程有限公司提供。连江县国豪建筑工程有限公司是从事“室内拆除,打墙,砍桩,打爆模,破石,土方,挖掘机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。